



2017
16


CEAMA

CENTRO DE ESTUDOS DE ARQUITECTURA MILITAR DE ALMEIDA

DESCRIPCION DE LAS QUATRO PROVINCIAS.

con el de Portugal, cuyas Explicaciones particulares estan en los Mapas
era acudir pues sin esta circunstancia no fuera este de la utilidad que se
las Relaciones remitidas en las mismas fechas.
sobre esta frontera, en el Depósito de la Guerra.



FREI BERNARDO DE BRITO – COMEMORAÇÃO DOS 400 ANOS DA SUA MORTE

PROJECTANDO O CONHECIMENTO DA IMPORTÂNCIA DA PRAÇA-FORTE DE ALMEIDA

(VI JORNADAS TRANSFRONTEIRIÇAS DE VALORIZAÇÃO / 11º SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE
ARQUITECTURA MILITAR DE ALMEIDA / CONTRIBUTOS DE PERITOS INTERNACIONAIS SOBRE O VALOR DA FORTALEZA)

NOVA CARTA INTERNACIONAL (ICOFORT / ICOMOS) SOBRE FORTIFICAÇÕES

UMA LINHA DO TEMPO SOBRE A RAIA DE PORTUGAL E O SÍTIO DE ALMEIDA

Rui Carita*



OS PRIMÓRDIOS DA OCUPAÇÃO HUMANA DO PLANALTO DE ALMEIDA

A ocupação humana do planalto de Almeida é muito antiga, patente em bifaces encontrados nesta área ainda do Paleolítico e, muito especialmente no vasto conjunto de gravuras rupestres, em princípio já de homens do Paleolítico Superior e períodos seguintes existentes no Vale do Coa e no de Siega Verde. Já haveria então instalação humana em áreas mais elevadas, como a da área de Almeida, onde teria havido o castro de Cattacobriga, cuja comunidade estaria ligada aos Vetões, cujo território se estendia pela província de Salamanca (RODRIGUES, 2009, 61-65). Esta comunidade esculpiu um largo conjunto de estátuas zoomórficas, porcos e touros, conhecidos como *berrões* ou *verracos*, possivelmente entidades protetoras dos gados e ligadas aos caminhos de pastoreio, como os que ladeiam hoje a porta da antiga vila de Castelo Mendo.

A meseta de Almeida foi depois invadida pontualmente pelos cartagineses e, ainda depois pelos romanos, que progressivamente se cristianizaram, o mesmo acontecendo aos seguintes invasores germanos, que deram origem aos reinos visigóticos. A seguinte invasão muçulmana diluiu essas primeiras instituições civis e religiosas, mas não as apagou, logicamente, havendo mais uma miscigenação que outra coisa. O mesmo se passou com a Reconquista, de que resultariam os reinos de Leão, Portugal e Castela, sobrevivendo toda uma série de trabalhos ditos mudéjares, como em tetos, por exemplo, ou seja trabalhos de carpintaria de tradição islâmica efetuados numa época já de novo cristã, como anteriormente haviam subsistido, por certo, elementos culturais moçárabes, ou seja de tradição



THE DAWN OF TIME HUMAN OCCUPATION OF THE PLAIN OF ALMEIDA

Human occupation of the plateau of Almeida may be traced back to ancient times, made evident by bifaces found in this area, still from the Palaeolithic and, especially in the vast set of rock engravings, in principle already made by men of the Upper Paleolithic and subsequent periods, living in the Valley of the Coa and of Siega Verde. There would already be human settlement in higher areas, such as the area of Almeida, where one would find the hill fort of Cattacobriga, whose community would be linked to the Vettones, whose territory extended to the province of Salamanca (RODRIGUES, 2009, 61-65). This community carved out a large set of zoomorphic statues (pigs and bulls), known as *berrões* or *verracos*, possibly entities protecting livestock and linked to grazing paths, such as those that border the gate of the old town of Castelo Mendo.

The plateau of Almeida was soon invaded by the Carthaginians and later by the Romans, who gradually became Christianized, as well as the following German invaders, who gave rise to the Visigothic kingdoms. The second Muslim invasion diluted these early civil and religious institutions, but it obviously did not eliminate them, causing miscegenation more than anything else. The same thing happened after the Reconquista, which would result in the kingdoms of Leon, Portugal and Castile, with a series of so-called Mudejar works surviving, including ceilings or woodwork with an Islamic origin executed in an already and once again Christian time, as some Mozarabic cultural elements had certainly previously subsisted, as well as some Christian elements in times of a predominately Islamic culture.

1.2 Berrão norte de Castelo Mendo, 400 a.C. (c.).

1.3 Berrão sul de Castelo Mendo, 400 a.C. (c.).




1.4 Teto mudéjar da igreja matriz de Escarigo, reforma de 1520 (c.)

cristã em época de cultura predominantemente islâmica.

Torna-se assim importante abordar com outros conceitos a definição de fronteira, ou de raia, tal como de nação e nacionalidade, que não são a mesma coisa. Toda uma região e uma cultura raiana de rica ocupação história, que inclui os vetões e os seus misteriosos berrões e, depois romanos e cristãos, bárbaros e muçulmanos, a reconquista cristã, a reformulação da época manuelina, as guerras da Aclamação e seguintes, tal como as invasões francesas, ficaram portadoras

It is, therefore, important to approach, together with other concepts, the definition of frontier, or *raia*, nation and nationality, which is not the same thing. The entire frontier region and culture, rich in historical occupation, which includes Vettones and their mysterious *berrões*, and then Romans, Christians, Barbarians and Moors, the Christian Reconquista, the reformulation of the Manueline times, the Acclamation wars and following, including the French invasions, bear an especially innovating ability to face the other and to rethink new situations. Moreover, since it is a peripheral region, where power is often somewhat absent, this also propitiated the search for new solutions of cohabitation, cooperation and coexistence.

The constitution of Portugal as a Nation and then as a State, for the nation is always anterior and nationality, even more recent since it is a Romantic concept of the nineteenth century, was not a one-way street in the hegemonic affirmation of one culture against other culture, but rather a process of integration. Miscegenation, which is frequently mentioned when characterising the Portuguese, not only applies to qualify the cultural and even ethnic influences over other countries, or the way the emigrated Portuguese blends in the host countries. During the formation of the country, Portugal was always a process of acculturation that integrated and transmuted differences and complementarities between



1.5 Tratado de Alcanizes, 12 de setembro de 1297 (Torre do Tombo)

de uma capacidade especialmente inovadora de encarar o *outro* e repensar novas situações. Acresce ainda, que, tratando-se de uma região periférica, com o poder, algumas vezes algo ausente, tal também propiciou a procura de outras soluções de coabitação, cooperação e coexistência.

Na constituição de Portugal como Nação e, depois, como Estado, pois a nação é sempre anterior e a nacionalidade, ainda mais recente, pois que é um conceito romântico do século XIX, não se tratou de um caminho de via de sentido único na afirmação hegemónica de uma cultura contra outras, mas um processo de integração. A miscigenação que é recorrente invocar na caracterização tipológica do homem português, não se aplica somente para qualificar as influências culturais e até étnicas noutros países, ou a forma como se realiza a integração do Português emigrado nos países de acolhimento. Na própria formação do país, Portugal foi sempre um processo de aculturação que integrou e transmutou diferenças e complementaridades entre grupos populacionais de diferentes origens (CAMPOS, 2016, 60-69).

A necessidade de demarcação de um território, colocando marcos e cobrando impostos com a doação de forais foi, no entanto e por vezes, quase alienatória. De um modo geral e para maior facilidade, utilizou-se quase sempre um curso de água, neste caso o rio Coa, que apresenta a vantagem de uma certa perenidade. Mas no Tratado de Alcanizes (IANTT, G, 18, 9-13), por exemplo, definia-se como pertença de Portugal a vila e castelo de San Felice de Los Galegos, na margem oposta do Coa, o que o curso da História também, embora não muito rapidamente, colmatou. Nesse quadro, vila passou de novo para o reino de Leão e Castela em 1328, como dote da infanta D. Maria de Portugal (1313-1357), neta de D. Dinis, para o seu casamento com Afonso IX de Castela (1311-1350), celebrado na vila de Alfaiates.

A criação efetiva de uma raia ou fronteira como a conhecemos, a mais antiga da Europa ainda em vigor e, por ventura, do mundo que conhecemos, nasceu assim com o rei D. Dinis (1261-1325) e consumou-se com o Tratado de Alcanizes, de 12 de setembro de 1297. D. Dinis foi um dos principais responsáveis pela criação da identidade nacional e da consciência de Portugal como estado-nação. Seu pai, D. Afonso III (1210-1279), terminara a Reconquista, pelo que lhe competiu a definição das fronteiras com os reinos vizinhos e irmãos, prosseguir as reformas judiciais e instituir a língua portuguesa como língua oficial da

population groups of different origins (CAMPOS, 2016, 60-69).

The need to demarcate a territory, by placing landmarks and collecting taxes with the granting of charters was, however, and at times almost random. In general and for greater ease, a water-course was almost always used, in this case the Coa River, which has the advantage of a certain perennial character. But the Treaty of Alcanizes (IANTT, G, 18, 9-13), for example, defined the village and castle of San Felice de Los Galegos as belonging to Portugal, on the opposite shore of the Coa, which the course of History, albeit not very quickly, eventually bridged. With this background, the village moved back to the kingdom of Leon and Castile in 1328, as dowry of the Princess Maria de Portugal (1313-1357), granddaughter of D. Dinis, for her marriage to Alfonso IX of Castile (1311- 1350), celebrated in the town of Alfaiates.

The effective creation of a *raia* or frontier as we know it, the oldest one in Europe still in force and perhaps in the world we know, was born with king D. Dinis (1261-1325) and was materialised with the Tratado de Alcanizes, on 12th September 1297. D. Dinis was one of the main responsible for the creation of the national identity and the conscience of Portugal as a nation-state. His father, D. Afonso III (1210-1279), had finished the Reconquista, reason why he had been entrusted with the definition of the borders with the neighbouring and fellow kingdoms, the continuation of judicial reforms and the establishment of the Portuguese



1.6 Torre de menagem do castelo de San Felice de Los Galegos, reforma de 1480 (c.)

corte. Criou ainda a primeira universidade portuguesa e libertou as antigas Ordens Militares de influências estrangeiras, encaminhando o seu governo para um certo centralismo régio, conceito que à época não tem o mesmo valor dos séculos seguintes, então profundamente apoiado na criação de inúmeros concelhos e feiras, como medidas, também e essencialmente, de fomento económico, que apontariam Portugal para a Expansão Ultramarina.

Nesse quadro, ainda não perfeitamente definida a nova fronteira e, de certa forma marcando um futuro território, um ano antes do Tratado de Alcanizes, a 8 de novembro de 1296, sintomaticamente, D. Dinis outorgava foral ao concelho e povoadores da sua vila de Almeida e seu termo (IANTT, CR, D. Dinis, 2, 124-129v), com todos os foros, usos e costumes que sempre haviam tido. Comprometia-se, por sua parte, que nunca a vila e castelo de Almeida, com todas as suas aldeias e termo, fossem doadas a infante ou rico-homem, nem a pessoa alguma, sendo assim sempre realenga, sua e dos reis seus sucessores (RODRIGUES, ib., 69-70), o que os mesmos, claro, depois não cumpriram. Definia-se, no entanto, a importância de Almeida no contexto do Ribacôa, como nó de comunicações e área estratégica de passagem de gentes e gados, o que desde sempre lhe conferira uma extraordinária importância.

Uma grande parte dos seguintes conflitos entre os reinos ibéricos passou assim por esta zona. Depois da morte de Pedro, o Cruel (1334-1369),

language as the official language of the court. He also created the first Portuguese university and freed the old military orders from foreign influences, directing his government towards a certain royal centralism, a concept that at the time does not bear the same value of the following centuries, at the time deeply supported in the creation of countless councils and fairs, essentially as economic growth mechanisms, which would put Portugal in the path towards Overseas Expansion.

In this context, the new frontier was not yet perfectly defined, and in a way marking a future territory a year before the Treaty of Alcanizes, on 8th November 1296, D. Dinis granted a charter to the county and settlers of his village of Almeida and its term (IANTT, CR, D. Dinis, 2, 124-129v), with all the forums, uses and customs that they had always had. He pledged, on his part, that the village and castle of Almeida, with all its villages and territory, was never to be donated to a prince or ricohombre, nor to any person, thus always belonging to the kingdoms, his and of his successors (RODRIGUES, ib., 69-70), which, of course, they did not fulfil. The importance of Almeida in the context of Ribacôa, however, was defined as a communications node and a strategic area for the passage of people and cattle, which had always given it an extraordinary importance.

A great part of the following conflicts between the Iberian kingdoms happened, therefore, around this area. After the death of Pedro the Cruel (1334-1369), in 1369, a new conflict occurred between Enrique II of Trastamara (1333-1379) and D. Fernando I of Portugal (1345-1383), with San Felice de Los Galegos again being occupied, but an agreement being reached in the following year. With the Portuguese 1383-1385 dynastic crisis, the mayor of Almeida pledged allegiance to D. Beatriz (1373-1412), taking the side of the kingdom of Castile, forcing D. João I (1357-1433) to conquer the village, in 1386 and, in 1407, to integrate it in the Crown, after an exchange of lands with the alcalde.

Peace lasted few years, because with the death of Enrique IV of Castile (1425-1474) and the wars of succession that followed, the Portuguese troops once again, coming in from Almeida, occupied San Felice de los Galegos, then on behalf of D. Afonso V (1432-1481) and in defence of the interests of his niece, D. Joana (1462-1530), the Excellent Lady in Portugal, but in Castile, la Beltraneja. Being disputed were the claims of her cousin Isabel the Catholic (1451-1504) to the throne of Castile, who, disrespecting the previous

1.7 D. Joana de Castela, A Excelente Senhora, iluminura de 1530 (c.) (British Library)



em 1369, novo conflito ocorreu entre Henrique II de Trastâmara (1333-1379) e D. Fernando I de Portugal (1345-1383), voltando a ocupar-se San Felice de Los Galegos, mas chegando-se a acordo no ano seguinte. Com a crise dinástica portuguesa de 1383-1385, o alcaide de Almeida jurou fidelidade a D. Beatriz (1373-1412), tomando o partido do reino de Castela, levando D. João I (1357-1433) a ter de conquistar a vila, em 1386 e, em 1407, a integrá-la na Coroa, depois de uma troca de terras com o alcaide.

A tranquilidade durou poucos anos, pois com a morte de Henrique IV de Castela (1425-1474) e as guerras de sucessão que se seguiram, voltaram as tropas portuguesas a, partindo de Almeida, ocuparem San Felice de los Galegos, então em nome de D. Afonso V (1432-1481) e em defesa dos interesses da sua sobrinha D. Joana (1462-1530), a *Excelente Senhora*, em Portugal, mas em Castela, a *Beltraneja*. Em causa estavam as pretensões da prima Isabel, a *Católica* (1451-1504) ao trono de Castela e que, não respeitando a anterior *Concórdia dos Touros de Guisando*, de 18 de setembro de 1468, se casara quase clandestinamente com o primo Fernando II de Aragão (1452-1516), depois também o *Católico*.

O grave conflito de mais estas Guerras de Sucessão de Castela somente veio a ser resolvido pela intervenção direta da infanta D. Beatriz de Viseu (c. 1420-1506), filha do infante D. João (1400-1442) e então administradora da Ordem de Cristo, confirmada pelo breve papal "*Euper caríssimo*", de 19 de junho de 1475, do papa Sixto IV (1414-1484), situação ímpar de confirmação da governação de uma ordem militar numa mulher. A dimensão política da infanta D. Beatriz à época é, logo revelada pela sua presença no conselho régio, reunido no Porto, em agosto desse ano de 1476, nas vésperas da partida de D. Afonso V para França, em busca do auxílio de Luís XI (1423-1483), tentando reverter o desastre de Toro, sendo a única figura feminina presente. Em meados de março de 1479, perante o impasse da situação, a duquesa D. Beatriz de Viseu, seguida por um pequeníssimo séquito, dirigiu-se à fronteira luso-castelhana, que cruzou em Segura, perto de Idanha-a-Nova e passou a Alcântara, onde era esperada pela sobrinha Isabel, a *Católica*, filha de D. Isabel de Portugal ou D. Isabel de Avis (1428-1496), em situação de segurança idêntica, numa povoação próxima da fronteira portuguesa e sem ter um exército a protegê-la. As conversações duraram cerca de uma semana e no final saiu um acordo, que é conhecido nos seus termos gerais: Portugal reconhecia a realeza de Isabel e comprometia-se a impedir que

Treaty of the Bulls of Guisando, had married on 18th September 1468, almost clandestinely with his cousin Ferdinand II Aragon (1452-1516), then also known as the Catholic.

The serious conflict over these Wars of Succession of Castile only came to be solved with the direct intervention of the princess D. Beatriz de Viseu (c.1420-1506), daughter of the prince D. João (1400-1442) and then administrator of the Order Of Christ, confirmed by the papal brief "*Euper caríssimo*" of 19th June 1475, issued by Pope Sixtus IV (1414-1484), the unique confirmation of the governance of a military order on a woman. The political dimension of Princess D. Beatriz at the time was soon revealed by her presence in the royal council, meeting in Porto in August of that year of 1476, on the eve of the departure of D. Afonso V to France, in search of the support of Louis XI (1423-1483), trying to reverse Toro's disaster, being the only female present.

In mid-March 1479, faced with the impasse of the situation, duchess D. Beatriz de Viseu, followed by a minuscule entourage, went to the Portuguese-Castilian border, which she crossed in Segura, near Idanha-a-Nova and entered Alcântara, where her niece Isabel, the Catholic, daughter of D. Isabel de Portugal or D. Isabel de Avis (1428-1496) was expecting her, in an identical security situation, in a village near the Portuguese border and without having an army protecting



1.8 Tratado de Alcáçovas, ratificado em Toledo, 6 de março de 1480 (Torre do Tombo)

D. Joana, a *Beltraneja*, continuasse a ser uma pretendente ao trono castelhano; os herdeiros de ambas as casas reais seriam educados em conjunto e colocados na vila de Moura, sob tutela de D. Beatriz e de D. Joana. Como penhora do acordo, inclusivamente, um dos filhos de D. Beatriz ficaria sempre na corte de Castela, alternando com os irmãos, sendo educados pela prima Isabel, a *Católica*. Tal levou depois, que D. Manuel (1469-1521) viesse a casar com duas das filhas dos Reis Católicos e, ainda depois, com uma neta.

O tratado resultante viria a ser assinado em Alcáçovas, a 4 de setembro de 1479, por D. Afonso V e pelo príncipe D. João II (1455-1495), confirmado por Isabel, a *Católica*, em Trujillo a 27 do referido mês e ratificado em Toledo, por Isabel e Fernando, a 6 de março de 1480 (IANTT, G, 17, 6-16). Entre várias disposições, as duas partes comprometiam-se a “*derrubar todas as fortalezas, que novamente tinham sido feitas em os ditos seus reinos, na raia, depois que o rei de Portugal entrara em Castela*” (ib., LN, 64, 135), mas não era o caso de Almeida, já fortificada anteriormente. A infanta D. Beatriz, entretanto salvaguardava na totalidade os interesses da sua Ordem de Cristo, ficando Castela com o direito de conquistar o arquipélago das Canárias, mas reconhecendo o direito de Portugal sobre os arquipélagos dos Açores, Madeira e Cabo Verde, tal como sobre a costa da África a partir do paralelo das Canárias.

Desde os primórdios da construção das nações ibéricas que o território de Almeida se assumiu assim como local de primeira importância militar, protegendo uma das fronteiras políticas mais antigas do mundo. Durante a Idade Média e até à demarcação definitiva dos limites entre Portugal e o seu vizinho reino de Leão, em 1297 e como também depois, Almeida constituiu um espaço de encarniçada disputa bélica, aliás como o demais território de Ribacôa. Depois daquela data passou o inicial castelo de Almeida, então talvez somente uma antigo castro fortificado, a funcionar como peça fundamental do sistema defensivo do Reino, não só como primeira linha de defesa da raia, mas sobretudo protegendo uma das principais vias de progresso das forças inimigas em Portugal ao longo de séculos.

A relevância de Almeida como primeiro dispositivo defensivo dissuasor dos ataques ao território português explica a sua densa e atribulada história militar, com um papel atuante em praticamente todos os momentos de instabilidade política vividos no ocidente peninsular. Esta vocação defensiva da vila teve evidentes reflexos na evo-

her. Conversations lasted about a week and at the end an agreement was reached, which is known in its general terms: Portugal recognized Isabel's royalty and was committed to preventing D. Joana, la Beltraneja, from continuing to be a contender to the Castilian throne; the heirs of both royal houses were to be educated together and sent to the town of Moura, under the tutelage of D. Beatriz and D. Joana. As security to the agreement, one of the children of D. Beatriz would always be in the court of Castile, alternating with the brothers being educated by the cousin Isabel the Catholic. This led, afterwards, D. Manuel (1469-1521) to marry two of the daughters of the Catholic Monarchs and, later, with a granddaughter.

The resulting treaty would be signed in Alcáçovas, on 4th September 1479, by D. Afonso V and prince D. João II (1455-1495), confirmed by Isabel the Catholic in Trujillo on the 27th of that month, ratified in Toledo, by Isabel and Fernando on 6th March 1480 (IANTT, G, 17, 6-16). Among other dispositions, both parties undertook to “*destroy all fortresses, which had again been built in their said kingdoms, at the frontier, after the king of Portugal had entered Castile*” (ibid., LN, 64, 135), but it was not the case for Almeida, already fortified earlier. Princess D. Beatriz, meanwhile, fully protected the interests of *her* Order of Christ, leaving Castile with the right to conquer the archipelago of the Canaries, but recognizing the right of Portugal over the archipelagos of the Azores, Madeira and Cape Verde, as well as over the coast of Africa from the parallel of the Canaries. Since the early days of construction of Iberian nations that the territory of Almeida was, thus, a place of prime military importance, protecting one of the oldest political frontiers in the world. During the Middle Ages and until the definitive demarcation of the boundaries between Portugal and the neighbouring Kingdom of Leon in 1297 and later also, Almeida constituted a space of fierce warfare, in fact as the entire territory of Ribacôa. After that date the original castle of Almeida, at the time perhaps only an old fortified castrum, functioned as a fundamental piece of the Kingdom's defensive system, not only as the first line of defence of the frontier, but above all protecting one of the main routes of penetration for the enemy forces into Portugal for centuries. The relevance of Almeida as the first defensive device to deter enemy attacks on Portuguese territory explains its dense and troubled military

lução da sua arquitetura militar, com sucessivos investimentos do poder central no sentido de a dotar com os mais eficazes e inovadores dispositivos defensivos. Assim deve ter acontecido durante o reinado de D. Dinis, nos inícios do século XIV e na sequência da referida demarcação fronteiriça, quando aqui foi erguido um castelo gótico (TEIXEIRA, 2009, 53).

O CASTELO DIONÍSIO

Desconhecemos em concreto e à época, a configuração e dimensão do castelo reformulado na época de D. Dinis, a partir de um anterior de origem castreja ou mesmo leonesa, mas não no mesmo local e, de novo reformulado por ordem de D. Manuel I, num outro contexto. No entanto, graças ao trabalho excecional de levantamento efetuado por Duarte de Armas (1465-c 1520), em 1509, com dois alçados (IANTT, CF, 159, 72v-73 e 73v-74) e uma planta de Almeida (lb., 128v), podemos equacionar a obra dionísia de cerca de 1297.

O castelo era definido por um retângulo rematado a norte por importante torre de menagem, que aquele autor ainda informa ter 21 braças de altura por 12 de espessura. A torre era constituída por 4 pisos abobadados, iluminados por pequenas frestas e rematada nas 4 faces por matacões e merlões, sendo a cobertura por telhado de 4 águas. Para nordeste ainda apresentava uma outra torre de 3 pisos, igualmente rematada por merlões, mas sem mata-cães e que parece só apresentar fresta no piso superior. Duarte de Armas informa que tinha 14 braças de altura por 2 e 4 de espessura, não sendo assim de planta quadrada. Os panos de muralha teriam 9 varas de altura, possuíam igualmente merlões e, entre as 2 torres havia um baluarte para proteger a entrada, mas, provavelmente da campanha de 1509, embora no pano de muralha original tivesse sido mantido o mata-cão, em princípio semelhante aos da torre de menagem (CAMPOS, 2013, 91-96).


O interior era preenchido por edifícios sobradados, de um e 2 pisos, a avaliar pelas escadas marcadas na planta, definindo um pátio interior, onde se encontrava a cisterna, elemento fulcral do conjunto. O cunhal sudeste parecia incorporar um quase baluarte quadrangular e o que poderia ser uma instalação senhorial, aparecendo com uma janela geminada, que parece anterior à campanha de 1509. Poderia assim ter sido a dependência da família do alcaide do castelo, de que conhecemos outros exemplos similares, por vezes denominados “*Torre das Damas*”, como a do castelo de Bragança, onde subsiste com a

history, playing a role in practically all moments of political instability experienced in the western peninsular. This defensive vocation of the town had evident reflexes in the evolution of its military architecture, with successive investments of the central authority has to endow it with the most effective and innovative defensive devices. This must have happened during the reign of King D. Dinis at the beginning of the fourteenth century and following this border demarcation, when a Gothic castle was erected here (TEIXEIRA, 2009, 53).

THE CASTLE OF KING DINIS

We do not specifically know the setting and dimension of the castle reformulated during D. Dinis' reign, possibly from an old castrum or an older Leonese one, but not in the same location and again reformulated by order of D. Manuel I, in another context. However, thanks to the exceptional work done by Duarte de Armas (1465-c 1520) in 1509, with two façades (IANTT, CF, 159, 72v-73 and 73v-74) and a blueprint of Almeida (lb., 128v), we can place the Dionysian work circa 1297.

The castle was defined by a rectangle topped, to the north, by an important keep, which, according to the author, was 21 fathoms high and 12 fathoms thick. The tower was made up of 4 vaulted floors, illuminated by small cracks and finished, in its four faces, with machicolations and merlons, with a hip roof. To the northeast, one finds another 3-floor tower, also topped by merlons, but without machicolations and it only seems to have a crack on the upper floor. Duarte de Armas informs that it was 14 fathoms high and 2-4 fathoms thick, therefore not being square. The wall curtain were 9 varas high, with merlons and, between both towers, there was a bulwark protecting the entrance, but probably from the 1509 campaign, although the original wall curtain maintained the machicolation, in principle similar to the ones of the keep (CAMPOS, 2013, 91-96). The interior was filled by one-story and two-story buildings with wooden floors, judging from the stairs marked on the blueprint, defining an interior courtyard where the cistern was located, a key element for the compound. The southeast angle seemed to incorporate a sort of square bulwark and what could be a manor building, which has a semi-detached window (that seems previous to the 1509 campaign). This might have been the house for the family of the mayor of the castle,



2.8 Planta de Almeida, Duarte de Armas, 1509 (Torre do Tombo)

designação de Torre da Princesa, em lembrança de uma antiga lenda local.

A política ensaiada pela infanta D. Beatriz em Alcântara e por Isabel, a *Católica*, seguida, depois por D. João II, que casara com D. Leonor de Viseu (1458-1525), filha de D. Beatriz, aliviaram a tensão na fronteira, levando a uma crescente supremacia económica e militar das coroas unidas de Aragão e Castela, mas também da de Portugal. Desenhou-se, assim, através dos acordos matrimónios das *Terçarias de Moura* a intenção abertamente manifestada de se unirem as três Coroas sob um herdeiro comum e o que veio quase a confirmar-se com a subida de D. Manuel ao trono de Portugal. O filho mais novo da infanta D. Beatriz casara entretanto com a infanta Isabel de Aragão (1470-1498), filha mais velha dos Reis Católicos e viúva do jovem infante D. Afonso (1475-1491), filho de D. João II e neto de D. Beatriz, falecido prematuramente num acidente no vale de Santarém.

Em breve a rainha D. Isabel ficava grávida, partindo D. Manuel com ela para Castela e Aragão, nascendo o príncipe D. Miguel da Paz (1498-1500) em Saragoça, mas falecendo a rainha na sequência do parto. O jovem príncipe ainda seria jurado herdeiro de Portugal, Castela, Leão, Sicília e Aragão, mas faleceria em Granada antes de completar 2 anos de idade. D. Manuel ainda tinha casado com a infanta D. Maria de Aragão (1482-1517), mas a sucessão dos Reis Católicos passou para a irmã mais velha, Joana de Aragão (1479-1555), casada com Filipe de Áustria (1478-

of which we know other similar examples, sometimes called “*Torre das Damas*”, like the one of the castle of Bragança, where it still exists under the name Tower of the Princess, in memory of an old local legend.

The policy rehearsed by Princess D. Beatriz in Alcântara and Isabel, the Catholic, followed by D. João II, who married D. Leonor de Viseu (1458-1525), daughter of D. Beatriz, relieved the tension in the frontier, leading to an increasing economic and military supremacy of the united crowns of Aragon and Castile, but also of Portugal. Therefore and through the marriage agreements of *Terçarias de Moura*, the openly expressed intention to unite the three Crowns under a single heir was planned, which was almost confirmed when D. Manuel rose to the throne of Portugal. The youngest son of Princess D. Beatriz had, in the meantime, married princess Isabel de Aragão (1470-1498), oldest daughter of the Catholic Monarchs and widow of the young prince D. Afonso (1475-1491), son of D. João II and grandson of D. Beatriz, who died prematurely in an accident in the Santarém valley.

Soon, queen D. Isabel becomes pregnant and D. Manuel left with her to Castile and Aragon, prince D. Miguel da Paz being then born (1498-1500) in Saragoça, but the queen died during childbirth. The young prince would be sworn as heir to Portugal, Castile, Leon, Sicily and Aragon, but he would die in Granada before reaching the age of two. D. Manuel had married princess D. Maria de Aragão (1482-1517), but the succession of the Catholic Monarchs pended towards the older sister, Joanna of Castile (1479-1555), married to Philip of Austria (1478- 1506) and then to their son, the future Charles V (1500-1558). This explains that, if until then the frontier of Portugal and Castile did not seem worthy of special military care, between 1500 and 1506 the situation changed profoundly, and in the latter years even more, since in 1504 Isabel the Catholic had died and, from 1505, two parties were constituted in relation to the succession of the kingdom of Castile, being king consort Ferdinand, the Catholic, even removed from the regency and being forced to retire to Aragon.

THE MANUELINE CASTLE

It was within this new political background that, in the beginning of 1508, king D. Manuel ordered the Biscayan stonemason Francisco Danzilho to reformulate the medieval castle of Almeida and, a year later, works were being concluded by Batalha's master Mateus Fernandes (c. 1450-1515). The letter the King sent Mateus Fernandes, from

1506) e, depois para o filho de ambos, o futuro Carlos V (1500-1558). Assim se explica que, se até então a raia continental de Portugal e Castela não apresentava especiais cuidados militares, entre 1500 e 1506 a situação alterava-se profundamente e, nos últimos anos ainda mais, pois que em 1504 tinha falecido Isabel, a *Católica* e, a partir de 1505, constituíram-se dois partidos em relação à sucessão do reino de Castela, sendo o rei-consorte Fernando, o *Católico*, inclusivamente afastado da regência e tendo de se recolher a Aragão.

O CASTELO MANUELINO

Foi nesse novo quadro político que nos inícios de 1508 o rei D. Manuel determinou ao mestre biscainho de pedraria Francisco Danzilho a reformulação do castelo medieval de Almeida e, um ano depois, fiscalizava a obra o mestre da Batalha Mateus Fernandes (c. 1450-1515). A carta do Rei para Mateus Fernandes, de Sintra, 9 de setembro de 1509, determina-lhe ir a Almeida avaliar concretamente a obra da “barreira” que mandara fazer, orçada em 1:550\$000 reais, enviando-lhe cópia do contrato. Teriam chegado à Corte informações sobre uma possível má qualidade da cal que estava a ser utilizada, pelo que o mestre da Batalha devia levar um outro mestre pedreiro, ou mesmo dois, para verem a qualidade da cal, da água, da areia e da pedra utilizada, devendo depois informar tudo para a corte de Lisboa. Alguma coisa que não achasse bem deveria logo emendar e corrigir da maneira que achasse melhor (IANTT, CC, II, 16-25).

O mestre Mateus Fernandes andou 26 dias por Almeida, onde se devem ter contabilizado os dias de viagem desde o mosteiro da Batalha, tal como a deslocação a Castelo Rodrigo e Castelo Branco, aonde também foi enviado, tendo sido acompanhado pelo mestre pedreiro Álvaro Pires, tendo-lhes sido paga a deslocação e o aluguer das duas bestas em que se deslocaram, a 10 de novembro de 1512 (lb.). Mais tardio foi o encerramento das contas, com o vedor e recebedor da finta para essas obras, Rui de Andrade, cavaleiro da Ordem de Santiago, obras que igualmente decorreram em Castelo Rodrigo e Castelo Bom, sendo a carta de quitação de 20 de maio de 1517 (lb., CR., D Manuel, 9, 17).

Devem assim ter sido também as obras naqueles dois castelos da responsabilidade de Danzilho, embora em Castelo Bom tenha andado a trabalhar o mestre biscainho Pero Fernandes, em princípio, parente do mestre da Batalha (VITERBO, 1988, I, 270-271). Saliente-se que o mestre biscainho acabou essa empreitada antes de 1511,



Sintra, 9th September 1509, determines that he should go to Almeida to specifically evaluate the works of the “barrier”, which he had ordered and which had a budget of 1:550\$000 *reais*, also enclosing a copy of the contract. The Court had apparently received information on the alleged poor quality of the lime that was being used and Batalha’s master should be accompanied by another stonemason, or even two, to verify the quality of the lime, water, sand and stone and then report back to the court in Lisbon. If he considered something was not right, such should then be amended and corrected as he saw fit (IANTT, CC, II, 16-25).

Master Mateus Fernandes remained 26 days in Almeida, although the days it took to travel from the Monastery of Batalha should also be accounted for, as well as the trip to Castelo Rodrigo and Castelo Branco, where he was also sent, having been accompanied by stonemasons Álvaro Pires. His trips and the rental of two beast, used for travelling, were paid in full on 10th November 1512 (lb.). Later came the closing of the accounts, with the inspector and tax collector, Rui de Andrade, knight of the Order of St. James, works that also occurred in Castelo Rodrigo and Castelo Bom, the letter of discharge being of 20th May, 1517 (lb., CR., D Manuel, 9, 17).

Therefore, the works of those two castles were also probably conducted by Danzilho, although Biscayan master Pero Fernandes, in principle, a relative of the Batalha’s master (VITERBO, 1988, I, 270-271), worked in Castelo Bom. It should be noted that the Biscayan master finished this work before 1511, for at that time he left for Morocco

3.9 Almeida vista do sul, Duarte de Armas, 1509 (Torre do Tombo)



3.10 Troneira de Castelo Rodrigo, Francisco Danzinho (atr.), 1509 (c.)



3.11 Troneira do bastião moderno de Castelo Bom, Francisco Danzinho (atr.) e Pero Fernandes, 1509 (c.)

pois que nessa altura partiu para Marrocos com um grande número de trabalhadores, na ordem das três centenas, parte dos quais também biscaínhos e aí ficou a trabalhar nos anos seguintes. Em meados de 1509 passava por Almeida o pintor Duarte de Armas, desenhando a nova fortificação, o que igualmente fez por toda a raia portuguesa. Estes detalhados desenhos apresentam os castelos de Ribacôa com robustas torres de menagem, quase sempre coroadas por balcões com mata-cães e envolvidos por muralha a demarcar uma cidadela, já adaptadas, sumariamente, à utilização de armas de fogo. Em alguns dos desenhos o autor aparece em primeiro plano, geralmente a cavalo e acompanhado de um criado, ambos portadores de uma comprida lança. Estas lanças parecem ter servido de bitola, devendo corresponder a uma *braça craveira* (2,2 m.), embora nos desenhos ainda pareçam maiores. Os desenhos das vistas das fortalezas são acompanhados, no final do trabalho, com quase todas as respetivas plantas, a indicação do comprimento dos vários panos de muralha e das alturas das torres, tudo em *braças*, mas não a *braça craveira*, mas sim, provavelmente a *meia braça*.

Almeida foi representada por duas vistas, como quase todas as restantes fortificações da raia, com duas cinturas de muralhas, sendo a exterior da campanha de Francisco Danzinho naquela altura ainda em curso. Duarte de Armas escreve que a barbacã tinha sido feita de novo e os desenhos apresentam-na com troneiras, rematada

with a large number of workers, around three hundred, some of whom were also Biscayan, and there he worked in the following years.

In mid-1509, Duarte de Armas passed through Almeida, drawing the new fortification, similarly to what he did across the entire Portuguese border. These detailed drawings present the castles of Ribacôa with robust keeps, almost always topped by balconies with machicolations and surrounded by a wall limiting a citadel, already adapted, albeit summarily, to the use of firearms. In some of the drawings, the author appears in the foreground, usually on horseback and accompanied by a servant, both carrying a long spear. These spears seem to have served as a gauge, and should have corresponded to a *braça craveira* (2.2 m), although in the drawings they seem even larger. The drawings of the views of the fortresses are accompanied, at the end of the work, with almost all of their respective blueprints, the indication of the length of the various wall curtains and the heights of the keeps, all in fathoms, but not in *braça craveira*, but rather probably *meia-braça*.

Almeida was represented with two views, as almost all of the remaining fortifications of the frontier, with two sets of walls, the outer from Francisco Danzilho's campaign, still being built at that time. Duarte de Armas writes that the barbican had been made anew and drawings present it with arrow slits, topped at the angles by 4 cylindrical towers, topped by open balconies, which would allow the use of artillery pieces in the esplanades, and the observation of the shooting range. Of those 53 arrow slits, indicating artillery positions, 41 were placed on the new enceinte, which is quite a feat for that time.

This structure did not survive to see today in Almeida, given the destruction of the 16th century castle, but it arrived, in principle, in Castelo Bom, although in a smaller note, but from the same team of masons, whose discharge of accounts was then made jointly. In this old village there is a small round and modern turret, made simpler, but with arrow slits, certainly very similar to those that existed in Almeida, although it seems like a set displaced from its original site. The arrow slits in the walls of Castelo Rodrigo can still be seen, although some were quite probably reassembled in the different campaigns of later works.

There are two versions of the work of Duarte de Armas, although the version found at Biblioteca Nacional de Madrid (BNE, mss. 924), in paper, seems to be a preparatory work, and the version of Torre do Tombo, in Lisbon, in parchment, the final version, later delivered to king D. Manuel. Thus, in the version of Madrid, much more sche-

nos ângulos por 4 torres cilíndricas torres encimadas por balcões corridos, permitindo a utilização de bocas-de-fogo nas esplanadas e, ao mesmo tempo, a visualização do campo de tiro. Destas 53 troneiras, indicando posições para artilharia, 41 encontram-se dispostas na nova cerca, o que não deixa de ser extraordinário para a época.

Esta estrutura não chegou aos nossos dias em Almeida, dada a destruição do castelo quinhentista, mas chegou, em princípio em Castelo Bom, embora num pequeno apontamento, mas da mesma equipa de mestres, cuja quitação de contas foi depois feita em conjunto. Nesta antiga vila existe um pequeno torreão redondo e moderno, mais simplificado, mas com troneiras, por certo muito semelhantes às que existiram em Almeida, embora nos pareça um conjunto deslocado do seu sítio original. Igualmente subsistem as troneiras nos panos de muralhas de Castelo Rodrigo, embora algumas, muito provavelmente remontadas nas várias campanhas de obras posteriores.

Subsistem duas versões do trabalho de Duarte de Armas, parecendo ser a da Biblioteca Nacional de Madrid (BNE, mss. 924), em papel, um trabalho preparatório e o da Torre do Tombo em Lisboa, em pergaminho, o final e entregue ao rei D. Manuel. Assim, no exemplar de Madrid, para além de mais esquemático e não tão elaborado, a barbacã quase não é assinalada, parecendo esse aspeto ter sido depois corrigido em Lisboa, perante os desenhos do projeto, que deveriam fazer parte do contrato feito com Danzinho, se foi ele o autor, o que tudo leva a crer que sim. Esta ideia de posteriores correções em Lisboa parece confirmar-se também pela informação do códice de Madrid, de que era *“alcaide D. Pedro, irmão*



matic and not so elaborate, the barbican is almost unmarked, and this aspect seems to have been later corrected in the Lisbon’s version, before the drawings of the project, which should be part of the contract made with Danzinho. If he was the author and all elements seem to point towards that direction. This idea of later corrections made in Lisbon seems to be confirmed also by the information of the Madrid’s codex, the “alcalde was D. Pedro, brother of the Marquis”, whereas the Lisbon’s version informs that “the alcalde was the Marquis” of Vila Real. D. Fernando de Meneses (1463-1523), son of the 1st Marquis D. Pedro de Meneses (1425-1499), had received from D. Afonso V, in 1453, the donation of the mayorship of Almeida. In fact, since the 2nd Marquis was, at that time, was Governor of Ceuta, he probably delegated the place of alcalde to his bastard brother D. Pedro de Noronha, which justifies the correction in Lisbon’s version.

In one of the drawings by Duarte de Armas in the codex of Madrid, one is able to recognise a new gate of arms, which is not included in Lisbon’s version, in an author’s lapse, who replaced it with a cylindrical tower, with 4 in the northeast view, which contradicts the blueprint. The new entrance, featured on the blueprint of the Lisbon codex (but not featured in Madrid’s), appears in front of the keep and in Madrid’s version has a stone coat of arms, perhaps the arms of D. Manuel, as they exist in innumerable other buildings in continental and overseas Portugal. Such stone is flanked by arrow slits. It had, at that time, a drawbridge over the moat, a location slightly altered in the following reconstructions, after the disappearance of the medieval castle.

The importance of the new works of Almeida seems evident when the drawing was made

3.12 Almeida vista do noroeste, Duarte de Armas, 1509 (Torre do Tombo)

3.13 Pendões da vista de Almeida do noroeste, Duarte de Armas, 1509 (Torre do Tombo)



do Marquês”, enquanto no exemplar de Lisboa, se informa que era “*alcaide-mor o marquês*” de Vila Real. D. Fernando de Meneses (1463-1523), filho do 1º marquês, D. Pedro de Meneses (1425-1499), recebera de D. Afonso V, em 1453, a doação da alcaidaria de Almeida. Ora, como o 2º marquês era então também governador de Ceuta, teria delegado o lugar de alcaide no irmão bastardo D. Pedro de Noronha, justificando assim a correção no exemplar de Lisboa.

Num dos desenhos de Duarte de Armas do códice de Madrid é reconhecível uma nova porta de armas, que nos desenhos de Lisboa já não aparece, num lapso do autor, que a substitui por uma torre cilíndrica, ficando com 4 na vista de nordeste, o que contraria a planta. A nova entrada, que na planta do códice de Lisboa, pois que no de Madrid não existe, aparece frente à torre de menagem, na vista de Madrid é dotada de pedra de armas, porventura as armas de D. Manuel, como subsistem em inúmeras outras construções em Portugal continental e ultramarino, sendo a mesma pedra ladeada por troneiras. Tinha então ponte levadiça sobre o fosso, localização depois ligeiramente alterada nas reconstruções seguintes, após o desaparecimento do castelo medieval.

A importância das novas obras de Almeida parecem patentes na alteração do desenho em papel para o final, em pergaminho, sendo as vistas do castelo dotadas de vários pendões manuelinos, o que quase não acontece em mais nenhuma das representações de Duarte de Armas. Assim, para além do pendão real, que aparece em todas, a vista de Almeida tirada do sul apresenta mais um pendão com esfera armilar, emblema pessoal de D. Manuel e outro com Cruz de Cristo, que o Rei também usava como administrador daquela Ordem. A vista tirada da banda do norte apresenta ainda, para além do pendão real, um enorme pendão triangular com inúmeras esferas armilares e uma legenda que não conseguimos interpretar, parecendo as letras terem sido desenhadas de forma alienatória. No restante álbum, somente o castelo de Miranda aparece com mais um pendão triangular com a esfera armilar, para além do real (IANTT, CF, ib., 83) e só numa das vistas, o mesmo ocorrendo no da Lapela (Ib., 109), castelo hoje reduzido a uma torre, perto de Monção.

DO CASTELO MANUELINO AO PAIOL BARROCO

No decurso de uma violenta tempestade de verão, na noite de 24 de agosto de 1695, pelas 11 e meia da noite, um raio abateu-se sobre uma das

final, e.g. transferred from paper to parchment, since the views of the castle were given several Manueline pennants, which almost does not happen in any other representations by Duarte de Armas. So, apart from the royal pennant, the view of Almeida from the south presents an extra pennant with an armillary sphere, a personal emblem of D. Manuel and another with the Order of Christ Cross, which the King also used as administrator of that Order. In addition to the royal pennant, the view taken from the northern band also shows a huge triangular pennant with numerous armillary spheres and a caption that we are unable to interpret; the letters seem to have been randomly drawn. In the remaining pictures, only the castle of Miranda appears with another triangular pennant with the armillary sphere, in addition to the royal one (IANTT, CF, ib., 83) and only in one of the views, the same thing happening in Lapela (Ib. 109), a castle that is now reduced to a tower, near Monção.

FROM THE MANUELINE CASTLE TO THE BAROQUE POWDER MAGAZINE


During a violent Summer storm on 24th August 1698, around eleven thirty at night, a lightning struck one of the towers of the castle, where the magazine was found, and the explosion destroyed the entire set and almost a large area of the village. In the description of the disaster of that Tuesday night, it is said that the tower had bended vaults, 4 meters of rubble between them, and that the walls were approximately 3.5 meters thick, but everything had been destroyed. The castle was left perfectly flat, part of the mother church toppled and the convent of Loreto very much damaged and the nuns had to opt for another building. Also the bulwarks of Santo António and Nossa Senhora das Brotas, like the parapet to the bulwark of San Francisco, were demolished. Fortunately, at the time the castle exploded, it began to rain, so there were no fires, which would have increased the destruction of the fortress and the town of Almeida.

The explosion of the castle killed 20 people and injured 40 more, of which 10 severely, but they all recovered. The explosion also hit the house of French Captain João de Roquerent and Chief Engineer Sergeant Jerónimo Velho de Azevedo, among others, but not them specifically (BAJ, Mss., 50-V-34, 415-416v). The immediate arrangements made at the time for the new warehouse are unknown, with the immediate work focusing mainly on the religious buildings and civilian and military housing facilities, postponing the most extensive options for later. In 1736, date

torres do castelo, onde se encontrava o paiol, arrasando a explosão todo o conjunto e ainda uma grande parte da vila. Na descrição do desastre dessa noite de terça-feira, refere-se que a torre tinha abóbadas dobradas, com 18 palmos de entulho (c. 4 metros), entre uma e outra, e as paredes 16 palmos de grossura (c. 3,5 metros), mas tudo tinha ido pelos ares. O castelo ficou perfeitamente raso, parte da igreja matriz derubada e ainda muito danificado o convento do Loreto, tendo as freiras que optar por outro edifício. Igualmente foram derrubados os baluartes de Santo António e de Nossa Senhora das Brotas, tal como o parapeito até ao baluarte de São Francisco. Por sorte, na altura em que explodiu o castelo começou a chover, não tendo havido assim incêndios a registar, que teriam aumentado a destruição da praça-forte e da vila de Almeida. A explosão do castelo matou 20 pessoas e feriu 40, das quais, 10 com gravidade, mas todas recuperaram depois. A explosão atingiu também a casa do capitão francês João de Roquerent e a do sargento-mor engenheiro Jerónimo Velho de Azevedo, entre outros, mas não os atingiu especialmente (BAJ, *Mss.*, 50-V-34, 415-416v). Não se conhecem as imediatas disposições tomadas na altura para o novo paiol, devendo os trabalhos imediatos terem incidido, essencialmente sobre os edifícios religiosos e as habitações, civis e militares, adiando opções de fundo para mais tarde. Em 1736, data da planta do sargento-mor Manuel de Azevedo Fortes (1660-1749) e do seu ajudante José Fernandes Pinto Alpoim (1700-1765), executada pelo último (DSIE, *GEAEM*, 543-1-2-2), o assunto ainda estaria em discussão, pelo que o projeto de paiol e dos 2 armazéns então desenhados não foi o seguido.

As contraescarpas seriam desmontadas na proposta, a fim de se ganhar espaço transversalmente, ficando ocupada a extensão das cortinas respetivas, para aí se construírem os paióis, assim bastante mais protegidos. Isso permitiria manter integralmente os bastiões redondos com as contraescarpas fronteiras, o que só se compreende, do ponto de vista da segurança militar, acaso o nível inferior dos bastiões tivesse câmaras acasamatadas, de acordo com outros exemplos desta época, como no vasto conjunto de Medina del Campo (CAMPOS, *ib.*, 117), mas o que em Almeida, em princípio, não se previa.

O projeto seguido veio a ser o desenhado depois pelo engenheiro castelhano Antonio de Gaver, mais tarde brigadeiro e comandante em chefe dos engenheiros de Fernando VI, numa planta datada de 1763, após a conquista de Almeida no quadro da *Guerra Fantástica*, ou *Guerra dos 7*



of the blueprint by Chief sergeant Manuel de Azevedo Fortes (1660-1749) and his assistant José Fernandes Pinto Alpoim (1700-1765), executed by the latter (DSIE, *GEAEM*, 543-1-2-2), the matter would still be under discussion, reason why the project for the magazine and 2 warehouses designed at that time was not followed.

The counterscarps would be disassembled in such proposal, as to gain some transversal space, thus occupying the respective curtains, where the magazines were to be built, thus much more protected. This would allow the maintenance of the round bastions with the limiting counterscarps, which can only be understood from the point of view of military security, perhaps the lower level of the bulwarks had casemates, according to other examples of this time, as in the vast group of Medina Del Campo (CAMPOS, *ib.*, 117), but what in Almeida, in principle, was not anticipated.

The following project was then designed by Castilian engineer Antonio de Gaver, later Brigadier and commander in Chief of the engineers of Fernando VI, in a plan from 1763, after the conquest of Almeida during the Fantastic War or 7 Year War, caused by the Third Pacte de Famille of the Bourbons (CGE, Ar.G bis T.6-C.4-131), which was also drawn by engineers Esteban Peñafiel and Joseph de Hermosilla (BNE, MR, 43-68). The set shows the maintenance of the old Manueline barbican and ditch, with towers and their footings, although the balconies had disappeared. The ancient structures of D. Dinis' castle had disappeared and the space was now marked by Francisco Danzilho's barbican and occupied by an enormous magazine, with two vaulted rooms and thick walls, being further protected with a fire screen wall, also including a

4.14 Alçado e planta do paiol barroco de Almeida, pormenor da planta de Almeida de António de Gaver, 15 de março de 1763 (Arquivo do Centro Geográfico del Ejército de Espanha)



4.15 Sapata arruinada do castelo manuelino de Almeida após escavações arqueológicas.



4.16 Fosso e sapata do castelo manuelino de Almeida.

Anos, advinda do terceiro pacto da família Bourbon (CGE, *Ar.G bis T.6-C.4-131*), tal como também foi desenhado pelos engenheiros Esteban Peñafiel e Joseph de Hermosilla (BNE, *MR*, 43-68). O conjunto mostra a manutenção da antiga barbacã e do fosso manuelinos, com as torres e as suas sapatas, tendo desaparecido os balcões corridos. As antigas estruturas do castelo di-nísio desapareceram, passando o espaço a ser demarcado pela barbacã de Francisco Danzinho e ocupado por um enorme paiol, de 2 salas abobadadas e de grossas paredes, ainda protegido em relação às outras estruturas por um muro de guarda-fogo, comportando ainda sala de armas, tal como armazéns de apetrechos e de outro armamento.

Alguns anos depois, em 1766, o coronel engenheiro Jacques Funck (1715-1788), de origem sueca e que prestaria depois serviço no Brasil, elaborou numa apurada análise as possíveis deficiências do antigo castelo. O paiol era bastante bom e podia então armazenar 660 barris, no entanto, como o recinto era muito pequeno, estava “rodeado a pequena distância por outros paióis construídos em madeira e situados em plano tão elevado que os torna visíveis do exterior”. Assim, “se por acaso ou intencionalmente o fogo chegasse a penetrar nos paióis, todas as munições se perderiam ao mesmo tempo” (AHM, Div. 4, 1-02-01), o que aconteceu alguns anos depois. O castelo não resistiu à 3.^a invasão francesa, tendo sido destruído pela explosão do paiol ali armazenado, em 26 de agosto de 1810. Já sem especial interesse militar depois dessa época, logicamente, não foi reconstruído, como veio a acontecer com a restante praça-forte, acabando por dar lugar a passeio público e a cemitério.

As recentes escavações na área colocaram, entretanto a descoberto as magníficas sapatas da antiga cidadela de Almeida, desaterrando o fosso e permitindo identificar as fundações dos torreões da barbacã, dentro do esquema divulgado

weapons room, as well as warehouses for accessories and other weapons.

A few years later, in 1766, colonel engineer Jacques Funck (1715-1788), of Swedish origin and who would later render service in Brazil, elaborated in an accurate analysis of the possible deficiencies of the old castle. The magazine was quite good and could hold 660 barrels, however, since the enceinte was quite small, it was “*closely surrounded by other warehouses, built in wood, and placed so high that they were visible from the outside*”. Thus, “*if by chance or intentionally the fire penetrated the magazines, the ammunition would all be lost at the same time*” (AHM, Div. 4, 1-02-01), what happened a few years later. The castle failed to withstand the 3rd French invasion, having been destroyed after the magazine found there exploded on 26th August of 1810. Already without any special military interest at this time, logically, it was not rebuilt, as it happened with the rest of the stronghold, eventually becoming a public promenade and cemetery.

Recent excavations in the area have found, nevertheless, the magnificent footings of the old citadel of Almeida, unravelling the ditch and allowing for the identification of the foundations of the barbi-can’s turrets, according to the scheme promoted during the reign of D. Manuel and found throughout the Portuguese territory (continent and islands), as well as in the old squares of North Africa. The structures of the ditch, however, are one of the few examples, if not the only one, preserved from a medieval and Renaissance castle (NUNES, 2005, 121), only with a parallel in the continental territory, but without this constructive finesse, in the later Artillery Castle of Vila Viçosa (c. 1525), and then in the moats of Mazagão, now El Jadida and Ceuta (c. 1542), in Morocco.

ao longo do reinado de D. Manuel e um pouco presentes por todo o território continental português e insular, assim como nas antigas praças do Norte de África. As estruturas do fosso, no entanto, constituem um dos poucos exemplos, senão o único que se conserva de um castelo medieval (NUNES, 2005, 121) e renascentista, somente com paralelo no território continental, mas sem este acabamento construtivo, no posterior castelo artilheiro de Vila Viçosa (c. 1525) e, depois, nos fossos de Mazagão, hoje El Jadida e de Ceuta (c. 1542), em Marrocos.

A FORTALEZA ABALUARTADA

A construção do complexo fortificado moderno da vila de Almeida deu-se com a aclamação de D. João IV (1604-1656), dado que a sua posição constituía a chave de entrada na Beira Alta, dando acesso no itinerário Ciudad Rodrigo e Guarda, a Viseu ou a Castelo Branco e daí, a Lisboa. A sua posição estratégica em toda a província da Beira levaria mesmo a que se fosse, de longe, a vila onde mais se investiu em obras de fortificação nas chamadas Guerras da Aclamação e depois, nas seguintes ao longo do século XVIII e até aos inícios do XIX.


Com a instalação da dinastia de Bragança abriu-se um novo quadro político-militar, onde a principal preocupação foi a afirmação da soberania sobre o território metropolitano, levando, inclusivamente, a que toda a situação dos restantes domínios ultramarinos passasse para um segundo plano. Para o controlo das principais medidas militares constituiu-se o Conselho da Guerra, órgão formado por homens de franca experiência castrense. Os conselheiros trabalhavam no Paço e preparavam consultas de carácter militar, que submetiam à decisão do Monarca. Este Conselho recebia também os decretos e outras resoluções reais para efeitos de execução, como sejam as nomeações de oficiais e alistamento de tropas, projetos de arranjo das fortificações e outras matérias, que se prendiam à organização militar.

As primeiras diretivas foram para a reforma em larga escala do sistema defensivo continental europeu, com uma ampla campanha de fortificação da raia terrestre, à época ainda com castelos medievais, principalmente na fronteira mais exposta: a alentejana e a beirã, mas também nas zonas vitais de Lisboa e do Porto, assim como a reformulação das principais fortificações marítimas ao longo da costa. O território continental foi dividido em províncias militares, concentrando assim nas sedes de *governo de armas* os principais meios. Para a província da Beira foi de

THE BULWARKED FORTRESS


The construction of the modern fortified compound of the village of Almeida happened with the acclamation of D. João IV (1604-1656), given that its position was the key to enter Beira Alta, providing access, in the Ciudad Rodrigo-Guarda itinerary, to Viseu or Castelo Branco and, from there on, Lisbon. Its strategic position across the province of Beira would even transform it, by far, in the village where the greatest investment was made in fortification works during the so-called Wars of the Acclamation and then in the following wars throughout the eighteenth century and until the beginning of the nineteenth century. With the settling of the dynasty of Braganza, a new political-military framework appeared, where the main concern was the affirmation of sovereignty on metropolitan territory, which even pushed the overseas dominions to the backdrop. For the control of the main military measures the Council of War was constituted, an organ formed by men of frank military experience. The councillors worked in the Palace and prepared military consultations, which they submitted to the Monarch's decision. This Council also received decrees and other royal resolutions to be carried out, such as the appointments of officers and the drafting of troops, projects to repair fortifications and other issues related to military organisation. The first directives were towards a large scale reform of the European continental defensive system, with an ample fortification campaign in the land frontier, which at the time still had medieval castle, mainly in the most exposed frontiers: Alentejo and Beiras, but also in the vital areas of Lisbon and Porto, as well as the reformulation of the main maritime fortifications along the coast. Continental territory was divided in military provinces and the headquarters of the *Government of Arms* held the main means. For the province of Beira a governor was immediately appointed, D. Álvaro de Abranches da Câmara (c. 1590-1660), grandson of the 1st Count of Vila Franca and one of the main efforts was the precarious fortification of the area of Almeida, a task then given to Cavalry lieutenant-colonel João de Saldanha de Sousa.

This initial fortification of Almeida was probably begun after 1641, when the General Headquarters of the province of Beira Alta was created and settled there, although quite precariously and to defend the garrison that accompanied the Governor. Between 1641 and 1643, David



5.17 Nomeação do engenheiro-mor Carlos Lassard para ir desenhar e reconhecer as fortificações de Entre Douro e Minho, e Beira, Lisboa, 23 de setembro de 1642 (Torre do Tombo).

5.18 Sucessos das Armas Portuguesas de João Salgado de Araújo, abade de Pera, 1644 (Biblioteca Nacional de Portugal)



imediatamente nomeado um governador, D. Álvaro de Abranches da Câmara (c-1590-1660), neto do 1º conde de Vila Franca e um dos principais esforços foi a precária fortificação da área de Almeida, trabalho então entregue ao tenente-coronel de Cavalaria João de Saldanha de Sousa.

Essa inicial fortificação de Almeida deve ter sido logo iniciada após 1641, quando ali se constituiu e instalou o quartel-general da província da Beira Alta, embora de forma precária e para a defesa da guarnição que acompanhou o Governador. Entre 1641 e 1643 trabalhou aí o mestre-de-obras David Álvares que superintendeu essas obras, “administrando os oficiais, pedreiros e mais trabalhadores e assistindo pessoalmente no trabalho das ditas fortificações” e que, não recebendo soldo, pediu depois a isenção da décima, o que lhe foi concedido (ALVES, 2001, 64).

Em finais de 1641, beneficiando do apoio imediato do cardeal Richelieu (1585-1642), contratava-se o engenheiro francês Charles Lassard, que chegou a Lisboa em setembro desse ano, na primeira armada do marquês Jean Armand Maillé-Brézé (1619-1646), sobrinho do Cardeal, acompanhado por 5 jovens engenheiros franceses oriundos do corpo dos *ingénieurs du Roy*, sendo o Marquês portador de correspondência do tio para D. João IV, de que subsiste cópia (BPDVV, mss. 89). Em fevereiro do ano seguinte, Lassard vistoriava a fortificação de Lisboa, sendo nomeado engenheiro-mor em 22 de março, encarregado de “desenhar e reconhecer as fortificações de

Álvares worked there, supervising these works, “managing the officers, masons and others workers and personally working on said fortifications” and who, since not receiving a salary, he then asked to be exempted from paying the tithe, which was granted (ALVES, 2001, 64).

At the end of 1641, with the immediate support of cardinal Richelieu (1585-1642), French engineer Charles Lassard was hired, who arrived in Lisbon in September of that year, at the first armada of Marquis Jean Armand Maillé-Brézé (1619-1646), nephew of the Cardinal, accompanied by five young French engineers from the *Ingénieurs du Roy* corps. The Marquis had with him letters from his uncle to King João IV, a copy of which still exists (BPDVV, mss. 89). In February of the following year, Lassard inspected the fortification of Lisbon, being appointed chief engineer on 22nd March, in charge of “designing and surveying the fortifications of Entre Douro e Minho, and Beira” (VITERBO, II, 64), afterwards going to the Alentejo.

The order for the chief engineer of the Kingdom Charles Lassard was to design and survey the fortifications of Entre Douro and Minho, and Beira is found in the registry of the Secretariat of War, dated 23rd September, 1642 (IANTT, CG, Reg. SCG, liv. 5, fl. 42) and where he is called “Carlos Lassardat”. Such records also determine that D. Miguel de Almeida should apply the revenue from the taxes of the province of Beira to the

Entre Douro e Minho, e Beira" (VITERBO, II, 64), seguindo pouco depois para o Alentejo.

A ordem taxativa para que o engenheiro-mor do Reino Charles Lassard fosse desenhar e reconhecer as fortificações de Entre Douro e Minho, e Beira encontra-se no livro do registo da Secretaria da Guerra, com a data de 23 de setembro de 1642 (IANTT, CG, Reg. SCG, liv. 5, fl. 42) e onde aparece mencionado como "*Carlos Lassardat*". Nessa sequência de registos igualmente se determina a D. Miguel de Almeida que o rendimento das terças das comarcas da província da Beira se aplicasse nas fortificações. Já se trabalhava assim nas novas muralhas de Almeida em 1642, dando assistência à obra até 1643, Nicolau de Lille e, depois, Pedro de Gilles Saint-Paul (c. 1600-1659), que viera para Portugal com Charles Lassard, o qual, como engenheiro-mor do Reino, deve ter executado o projeto dessa primeira campanha de obras. A partir de então e de acordo com as diretivas dos vários governadores, quase todos os grandes engenheiros portugueses ou ao serviço de Portugal devem ter tido intervenção em Almeida, como o capitão Francisco Gomes Chacon, o engenheiro Bartolomeu Zeni, em 1661 e Diogo Truell Cohon, pouco depois, Luís Serrão Pimentel (1613-1679), Jerónimo Velho de Azevedo e o seu filho José Velho de Azevedo, que em 1683 seguiria para o Brasil, pelo que o projeto inicial foi sendo sucessivamente alterado, se não e por várias vezes, totalmente reformulado.


Pouco mais tarde, em 1644, pelo presbítero regular doutorado em direito canónico, João Salgado de Araújo, abade de Pera, nos *Sucessos militares das armas portuguesas em suas fronteiras*, temos a confirmação de ter sido com D. Álvaro de Abranches e a instalação do seu quartel-general em Almeida, que se levantou na vila uma fortificação com "*quatro ou cinco redutos, metendo dentro dela igreja e castelo, de boa traça, por ficar a praça de armas mais ajustada e melhor acomodada*" (ARAÚJO, 1644, 101). Seria, no entanto um simples sistema de trincheiras, por certo, com vista à proteção da guarnição e da povoação que não teria então mais de 300 almas, como também menciona o mesmo Abade. A concentração de meios enviados depois para a área da Beira, com a nomeação de novo governador militar, em 1642, então Fernão Teles de Meneses (1586-1652), 1º conde de Unhão com outros efetivos (MENESES, 1679, 337), leva a ampliar o anterior esquema de trincheiras, então também levantadas em Vale da Mula e ao início da construção de uma "*fortificação real*". Escreve então Salgado de Araújo, que Almeida fora

fortifications. Therefore, work was already being executed in the new walls of Almeida in 1642, with Nicolau de Lille assisting the works until 1643 and after him Pedro de Gilles Saint-Paul (c. 1600-1659), who had come to Portugal with Charles Lassard, who, as the Kingdom's chief engineer, must have carried out the project of this first campaign of works. From then onwards, and in accordance with the directives of the various governors, almost all the great Portuguese engineers or serving Portugal must have had worked in Almeida, such as Captain Francisco Gomes Chacon, engineer Bartolomeu Zeni in 1661 and Diogo Truell Cohon, shortly thereafter, Luís Serrão Pimentel (1613-1679), Jerónimo Velho de Azevedo and his son José Velho de Azevedo, who in 1683 would go to Brazil, reason why the initial project was successively changed, if not and several times completely reformulated.

Shortly afterwards, in 1644, by hand of João Salgado de Araújo, priest with a doctoral degree in canon law and also abbot of Pera in his *Sucessos militares das armas portuguesas em suas fronteiras*, we have confirmation that it was with D. Álvaro de Abranches and the settlement of the his headquarters in Almeida that a fortification was built in the village with "*four or five redoubts, with a church and castle inside it, with a good design, so that the stronghold may be more adjusted and better suited*" (ARAÚJO, 1644, 101). It would have been, however, a simple system of trenches with the objective of protecting the garrison and the population, which would then have no more than 300 person, as the abbot himself mentions. The concentration of means sent afterwards to the area of Beira, with the appointment of a new military governor in 1642, Fernão Teles de Meneses (1586-1652), 1st Count of Unhão with other troops (MENESES, 1679, 337), led to the expansion of the previous scheme of trenches, then also built in Vale da Mula and the beginning of the construction of a "royal fortification". Salgado de Araújo then wrote that Almeida was originally ordered to "*be entrenched in stone and clay*" and that at the time of writing, shortly before 1644, "*Your Majesty now orders it to be fortified with a royal fortification, which they say is still being built, now being impregnable, and it will be much more so, after the seven redoubts ordered by Your Majesty have been built*" (ARAÚJO, ib.). The project to transform Almeida into a stronghold and a royal fortress was, therefore, by Charles Lassard, as chief engineer, and quite



5.19 História de Portugal Restaurado do Conde da Ericeira, 1679 (Biblioteca Nacional de Portugal)



inicialmente mandada “*entrincheirar de pedra e barro*” e que na altura em que escrevia, pouco antes de 1644, “*Sua Majestade a manda agora fortificar de fortificação real, em que dizem que se vai obrando, e está hoje inexpugnável, e o ficará muito mais, feitos os sete redutos que Sua Majestade manda*” (ARAÚJO, ib.).

O projeto de transformação de Almeida em praça-forte e fortaleza real foi assim de Charles Lassard, como engenheiro-mor que era e, muito provavelmente, só depois do trabalho que no ano anterior fez no Alentejo, sendo a sua ordem para desenhar as fortificações da Beira de 22 de setembro de 1642. O projeto, em princípio, deve datar dos inícios de 1643, quando apreciado, com outros no Conselho de Guerra, D. João IV emitiu um despacho, a 28 de fevereiro desse ano, onde ordena que, na sequência dos sucessivos projetos de fortificações no Reino, ficasse cada obra a cargo de um oficial que orientasse a sua execução. As obras tiveram a direção do engenheiro francês Pierre Gilles de Saint-Paul, que assistiu em Almeida às mesmas, entre 1644 e 1646, última data de que lhe conhecemos pagamentos.

As primeiras alterações devem depois datar de 1646, quando era governador da província o conde de Serém (MENESES, 1679, 525), D. Fernando de Mascarenhas (c. 1615-1649), que ordenaria a reativação dos trabalhos, como escreveria depois o conde da Ericeira, D. Luís de Meneses (1632-1690), mas com dificuldades de não haver na altura dinheiro suficiente para os mesmos, o que aliás aconteceu em outros locais. Escreve o conde da Ericeira, que governando Serém a Província da Beira, “*com grande aceitação de toda ela, porém com excessivo trabalho, por se lhe negarem os meios de a defender*”, pois que tudo era desviado para as campanhas do Alentejo. Mesmo assim, “*tratou o Conde Marechal de adiantar a fortificação de Almeida, e de a reduzir a menor recinto daquele que estendia o primeiro desenho*” (MENESES, ib., 583).

Confirma ainda o conde da Ericeira que a fortaleza de Almeida no início desse ano era governada por Filipe Bandeira de Melo e pelo engenheiro Pedro Gilles de Saint-Paul, francês, “*que assistia às fortificações*”. Escreve ainda, que “*vendo os castelhanos que Almeida era a segurança de toda a Província da Beira, intentaram ganhá-la, antes que a fortificação a dificultasse*” (ib.). Teriam então juntado 5.000 infantes e 400 cavalos e, a 21 de janeiro de 1646, investiram contra a praça. Os comandos de Almeida, no entanto, tiveram aviso da marcha das forças castelhanas e preveniram-se para a defesa “*com tanto silêncio,*

probably only after the work he conducted the previous year in the Alentejo, since the order for him to draw the fortification of Beira is of 22nd September 1642. The project, in principle, dates from the beginning of 1643; when appreciated, with others, in the Council of War, D. João IV issued an order, on 28th February of that year, stating that, following the successive fortification projects in the Kingdom, each work should be carried out by an officer to guide its construction. The works were directed by French engineer Pierre Gilles de Saint-Paul, who worked in Almeida between 1644 and 1646, the last date of known payments.

The first changes must then date back to 1646, when the Count of Serém (MENESES, 1679, 525), D. Fernando de Mascarenhas (c. 1615-1649), was governor of the province, who would order the works to be resumed, as the count of Ericeira, D. Luís de Meneses (1632-1690), would later write, but with difficulties since no funds were available at that time, which, in fact, happened in other locations. The count of Ericeira writes that Serém governed the Province of Beira “with great acceptance throughout the province, albeit with excessive work, since the means to defend it were negated”, after everything had been sent to the campaigns in the Alentejo. Even so, “the Count Marshal made sure to advance with the fortification of Almeida, and to reduce it to a smallest enceinte than the one drawn in the first design” (MENESES, ib., 583).

The Count of Ericeira also confirms that Almeida’s fortress earlier that year was governed by Filipe Bandeira de Melo and the engineer Pedro Gilles de Saint-Paul, French, “who attended the fortifications”. He also writes that “when the Castilians saw that Almeida was the security of the entire province of Beira, they tried to take it, before the fortification made it difficult” (ib.). They would then have gathered 5,000 infantry men and 400 horses, and on 21st January, 1646, they attacked the stronghold. Almeida’s commanders, however, had been warned of the march of the Castilian forces and prepared the defence “so quietly that when the Castilians advanced, thinking that they had gone unnoticed, they received so many and repeated loads, so many grenades and other instruments of this kind, that they were forced to retreat with great losses” (ib.).

Towards the end of that year of 1646, works started being directed by Lieutenant General Rodrigo Soares Pantoja, and in the following year

5.20 Novas do mês de Junho do ano de 1663 e o Glorioso Sucesso da Praça de Almeida, O Mercúrio Português, Lisboa, 2 de julho de 1663 (Biblioteca Nacional de Portugal)

5.21 Novas do mês de Julho do ano de 1664 com a Gloriosa e Maravilhosa Vitória que alcançou Pero Jacques de Magalhães, Governador de Armas do Partido de Almeida, contra do duque de Ossuna, em Castelo Rodrigo, O Mercúrio Português, Lisboa, agosto de 1664 (Biblioteca Nacional de Portugal)

que quando os castelhanos avançaram, entendendo que não eram sentidos, receberam tantas e tão repetidas cargas, tantas granadas e outros instrumentos deste género, que foram obrigados a se retirarem com grandes perdas” (lb.).

Nos finais desse ano de 1646 passaria a direção das obras a ser feita pelo tenente-general Rodrigo Soares Pantoja e, no ano seguinte pelo sargento-mor Agostinho de Andrade Freire, sendo engenheiro Diogo Truell Cohon, que se manteria à frente das obras por 15 anos. Sabemos que por 1655 a fortificação estaria adiantada, mas, por certo, somente em terra e, em 1657, o governador do *partido* de Almeida, então D. Rodrigo de Castro (c. 1590-1662), futuro conde de Mesquitela, alterou ainda todo o inicial traçado e perfil. As dificuldades gerais eram muitas, como se queixava o Governador, em cartas de 4 e 11 de março de 1657 (IANTT, CG, *Consultas*, 1657, m. 17), pelo que deve assim ter sido dessa face de campanha de obras que se passaram dos sete *redutos* acima referidos, para os 6 baluartes em estrela que passou a ter.

As dificuldades foram, por certo, de verbas, pelo que numa outra informação do então já conde de Mesquitela, em 1661, se refere que a fortificação ainda não possuía fosso, assim como a vila também não estava toda amuralhada. As obras, no entanto, mantinham-se, encontrando-se a abóbada da porta magistral de São Francisco, ou Porta da Cruz, datada desse ano de 1661. Junto a Almeida ainda se levantara uma outra fortificação, em Vale da Mula com quatro baluartes, da qual somente restam vestígios, ao que os espanhóis responderam com uma outra, junto da Aldeia del Obispo, no oposto lado da fronteira castelhana. Durante os anos 1661 a 1664 as operações do lado de Castela estiveram a cargo do 5º duque de Osuna, Don Gaspar Téllez-Girón (1625-1694), que, para melhor defesa do Campo de Argañán, decidiu erigir uma fortificação sobre a Aldeia del Obispo, frente a Vale da Mula.

A 2 de julho de 1663 as forças do Duque que sitiavam Almeida tiveram de retirar, como triunfantemente publica depois o *Mercúrio Português* do final desse mês (CAMPOS, 2016, 33) e, 4 de dezembro, depois do insucesso, atravessaram de novo a fronteira, com “cinco mil infantes, novecentos cavalos e seis peças de artilharia”, assediando a pequena fortificação de Vale da Mula, “a uma légua distante de Almeida”, então uma “fábrica de pedra e barro, e com pouco terra-pleno”. A fortaleza era naquela data comandada pelo capitão José de Abrolhosa e defendida somente por 60 infantes auxiliares, que ainda resistiram, mas acabaram por se ter de render

by Sergeant Major Agostinho de Andrade Freire, Diogo Truell Cohon being the engineer, who would continue as supervisor of the works for 15 years. We know that by 1655 the fortification would be well under way, but certainly only in earth, and in 1657 the governor of the *partido* of Almeida, D. Rodrigo de Castro (c. 1590-1662), future Count of Mesquitela, altered the entire initial drawing and profile. The difficulties were plenty, as the Governor complained, in letters of 4th and 11th March, 1657 (IANTT, CG, *Consultas*, 1657, m. 17), reason why it was at this stage of the campaign they went from the seven *redoubts* mentioned earlier to the six star-shaped bulwarks.

Difficulties certainly involved funds and a different piece of information of the already count of Mesquitela, in 1661, refers that the fortification still had no ditch and that the village was also not entirely walled. The works, however, continued and the vault of the magisterial gate of São Francisco, or Porta da Cruz, bears the date of that year – 1661. Near Almeida another fortification was also built, in Vale da Mula with four bulwarks, of which only traces remain, to which the Spanish responded with another one, next to the Aldeia del Obispo, on the opposite side of the Castilian border. Between 1661 and 1664 the operations on the Castilian side were in charge of the 5th Duke of Osuna, Don Gaspar Téllez-Girón (1625-1694), who, for the better defence of Campo de Argañán, decided to erect a fortification in Aldeia del Obispo, opposite to Vale da Mula.

On 2nd July, 1663, the forces of the Duke that were besieging Almeida had to retreat, as triumphally published afterwards by *Mercúrio Português* at the end of that month (CAMPOS, 2016, 33) and on 4th December, after the failure, they cross the border once again, with “five thousand soldiers, nine hundred horses and six artillery pieces”, besieging the small fortification of Vale da Mula, “a league away from Almeida”, then a “construction of stone and clay, and with little embankment.” The fortress was then commanded by Captain José de Abrolhosa and defended only by 60 auxiliary infantrymen, who still resisted, but eventually surrendered (MENESES, 1698, 587), and the fortification was almost completely destroyed. The rapid arrival of Portuguese forces from Penamacor, under the command of Pedro Jacques de Magalhães (1620-1688), then 1st Viscount of Fonte da Arcada, however, caused the Spanish forces to retreat beyond the frontier.



5.22 Descrição para Reconhecimento do Terreno da Concepción de Ossuna, Capitão de Cavalos Reformado D. Andres Davila, engenheiro militar, 1661 a 1663 (Arquivo Geral de Simancas)

5.23 Pormenor das fortalezas de Almeida, Vale da Mula e da Concepción de Ossuna, 1661 a 1663 (Arquivo Geral de Simancas)

(MENESES, 1698, 587), tendo a fortificação ficado quase completamente destruída. A chegada rápida de forças portuguesas vindas de Penamacor, sob o comando de Pedro Jacques de Magalhães (1620-1688), depois 1º visconde de Fonte da Arcada, entretanto, fez recuar as forças espanholas para lá da fronteira.

Os trabalhos da fortificação sobre a Aldeia del Obispo, que também várias vezes as forças portuguesas tinham assediado e saqueado, começaram a 8 de dezembro desse ano de 1663, ficando assim a fortaleza com a designação de El Real Fuerte de la Concepción. Participaram nos trabalhos cerca de 3.500 homens, mas as obras só duraram dois meses nesse inverno, construindo-se um único edifício de planta quadrada feito de terra e madeira, com um baluarte em cada ângulo e rodeado de um fosso. Nos meados de 1664, entretanto, o Conselho de Guerra de Castela decidia demolir o forte, face à retirada das forças do Duque pelas sucessivas derrotas na sua comarca. A manutenção do Forte de la Concepción resultava sumamente dispendiosa e, no entender do Conselho, com a agravante de ser muito perto da fronteira portuguesa. O desmantelamento foi efetuado em outubro de 1664, embora anos depois, em 1735, fosse determinada a sua reconstrução, que se iniciou por 1737.

Os primeiros baluartes a serem levantados na praça-forte de Almeida terão sido os de São Francisco e São João de Deus, os mais afastados do castelo medieval e manuelino, ainda em acordo com o largo projeto original de Lassard e Saint-Paul, de 7 baluartes, que chegaria a ser implantado no terreno, mas com escassa obra de



The work of the fortification on Aldeia del Obispo, which had also been attacked and looted several times by the Portuguese forces, began on 8th December of that year of 1663 and the fortress received the designed of El Real Fuerte de la Concepción. About 3,500 men took part in the work, but the works lasted only two months in that winter, with a a single square-shaped building made of earth and wood being constructed, with a bulwark at each angle and surrounded by a moat. In mid-1664, however, the War Council of Castile decided to demolish the fort, considering the withdrawal of the Duke's forces after the successive defeats in his region. The maintenance of the Fuerte de la Concepción was extremely expensive and, in the Council's opinion, with the aggravating factor of being very close to the Portuguese border. The dismantling was carried out in October 1664, although years later, in 1735, its reconstruction was determined, which began in 1737.

The first bulwarks built in the stronghold of Almeida were the ones of São Francisco and São João de Deus, those further from the medieval and Manueline castle, still following the original large project by Lassard and Saint-Paul, of seven bulwarks, which would eventually be implanted on the terrain, but with little stone work executed before the alteration into six bulwarks, by virtue of, first of all, the vast movement of land that such implementation would have required. In this sense, the changes to the plan will have concentrated on the northwest and west faces. Simultaneously to the construction of the bulwarks, the magisterial gate of Cruz, or of São Francisco, was built, with the respective vault bearing the date of 1661, the same year when the Count of

pedraria executada antes da alteração para 6 baluartes, por virtude, desde logo, do amplíssimo movimento de terras que exigiria a implantação. Nesse sentido, as alterações ao plano ter-se-ão concentrado nas faces de noroeste e de poente. Em simultâneo com a edificação dos baluartes ter-se-á levado a cabo a edificação da porta magistral da Cruz, ou de São Francisco, ostentando a respetiva abóbada a data média de 1661, mas ano em que o conde de Mesquitela informava que a praça ainda não se encontrava toda cercada de muros, nem dispunha totalmente de fosso. Enquanto isso, uma planta espanhola, datável dos anos de 1661 a 1663 e conservada em Simancas, ilustraria, para Almeida e a par do forte de Vale da Mula, dotado de quatro baluartes, um reparo abaluartado aparente de 5 baluartes, não se entendendo assim se, do outro lado, não visível no desenho, somente haveria um ou dois baluartes. O desenho foi executado pelo “Capitan de Cavallos Reformado D. Andres Davila, ingeniero Militar” e intitula-se “*Descripcion para reconocer el terreno de La Concepcion de Osuna*” (AGS, GyM., 2052, 28-60), pelo que, em princípio, merece alguma confiança. O futuro Forte Real apresenta uma desmesurada dimensão, aparente sinal de ser um projeto e ainda não se ter iniciado, pois que o desenho é de um engenheiro militar, mas a indicação de “*La Concepcion de Osuna*”, também parece indiciar ter sido logo executado após 8 de dezembro de 1663, dia do início da construção. No entanto, como a 4 de dezembro o Duque tinha destruído a fortificação de Vale da Mula e no desenho nada se refere, parece ser anterior e já Osuna ter planeado para aquele dia o início das obras.

Como quer que seja, não há neste apontamento em Almeida qualquer referência ao fosso ou a obras cornas de apoio. Estas informações consolidarão a noção de não estar ainda completo o muro de defesa em 1661 a 1663, situação que corrobora a adjudicação das obras de fortificação, no ano de 1665, aos empreiteiros António Francisco Maio e Domingos Vaz Heredes, aos quais haveriam de suceder João Gonçalves e Manuel Fernandes, por trespassse, em 1667, pertencendo ao início desta fase dos trabalhos a conclusão das portas de São Francisco.

Já então se aceitava o termo das hostilidades, embora a paz só viesse a ser assinada em 1668. Com a assinatura da paz entre Portugal e Castela também as monumentais obras da praça-forte de Almeida esmoreciam, embora a instalação de importantes efetivos na área obrigassem, pelo menos, à manutenção do trabalho até então efetuado. Apesar disso, e após a conclusão sumária

Mesquitela informs that the stronghold was still not entirely surrounded by walls and the ditch was also incomplete.

Meanwhile, a Spanish plant, dating from 1661 to 1663 and conserved in Simancas, would illustrate for Almeida and alongside the fort of Vale da Mula, endowed with four bulwarks, an apparent bulwarked structure of 5 bulwarks, although one cannot understand if, on the other side – not visible in the drawing –, there would be one or two bulwarks. The drawing was executed by “*Retired Cavalry Captain D. Andres Davila, ingeniero Militar*” and is called “*Descripcion para reconocer el terreno de La Concepcion de Osuna*” (AGS, GyM., 2052, 28-60), reason why it is trustworthy. The future Forte Real presents an excessive dimension, apparently a sign of being a project and still not started, because the design is by a military engineer, but the indication of “*La Concepcion de Osuna*” also seems to indicate it was executed soon after, on 8th December, 1663, the day of the beginning of construction. However, as on 4th December, the Duke had destroyed the fortification of Vale da Mula and the drawing doesn’t mention that, it seems to be previous and Osuna already had planned the beginning of the works for that day. However that may be, there isn’t any reference in this note to Almeida’s ditch or supporting works. This information will consolidate the notion that the defence wall is not yet complete in 1661-1663, a situation that corroborates the adjudication of the fortification works in the year 1665 to the contractors António Francisco Maio and Domingos Vaz Heredes, who were to be succeeded by João Gonçalves and Manuel Fernandes, by sublease, in 1667. The conclusion of the gates of São Francisco belongs to the beginning of this work phase.

The end of hostilities was already being accepted, although peace would only be signed in 1668. With the signing of the peace between Portugal and Castile, the monumental works of the stronghold of Almeida also subsided, although the settlement of important troops in the area obliged, at least, to the maintenance of the work done so far. In spite of this, and after the summary conclusion of the edification of the bulwarks, the works for the opening of the ditch and consequent delineation of the ravelins would go forward, starting with those that were in front of the gates, as well as the construction of the gate of Santo António, that bears the dates of

5.24 e 25 Situação do estado em que hoje, 14 de maio de 1690, se acham as Praças desta provincia da Beira, Almeida, Jerónimo Velho de Azevedo (Torre do Tombo)



do edificado dos baluartes, avançariam as obras de abertura do fosso e consequente delineamento dos revelins, começando pelos que ficavam diante das portas, bem como a construção da porta de Santo António, que ostenta as datas de 1674 e 1676. Do mesmo modo, sabe-se que em 1680 prosseguiram os trabalhos de edificação dos muros, procedendo-se à demolição da capela de Vera Cruz “para no lugar dela passarem as muralhas” (PIMENTEL, ib., 45). E pelo relatório de 1689, informava o Mestre de Campo, que a praça de Almeida “tem a fortificação já em grande defesa e se ade continuar a berma ou sapata em dois baluartes, que mostrarão ter sentimento com o peso do terraplano” (lb.).

Não chegaram até nós, infelizmente, quaisquer plantas de Almeida que permitam, concretamente, definir a fortificação feita na segunda metade do XVII, pelo que tudo o que se escreveu até agora está sujeito a retificações. Quer Jerónimo Velho de Azevedo, responsável pelas obras de fortificação da Beira por essa data, quer o seu filho e ajudante, embora tenham informado por escrito o andamento das mesmas, em março de 1690 (IANTT, CG, *Consultas*, 1690, cx. 127, m.



1674 and 1676. In the same way, it is known that in 1680 the works for building the walls continued, and the chapel of Vera Cruz was demolished “to make way for the walls” (PIMENTEL, ib., 45). And with the 1689 report, Mesre de Camp informed that the square of Almeida “has the fortification already for great defence and the edge or footing in two bulwarks will be continued, which will be strong with the weight of the embankment” (lb.). We haven’t got, unfortunately, any plans of Almeida that allow us to precisely define the fortification made during the second half of the 17th century, so everything written so far may be rectified. Jerónimo Velho de Azevedo, who was responsible for the fortification of Beira at that time, and his son and assistant, although they informed in writing of the works’ progress, in March 1690 (IANTT, CG, *Consultas*, 1690, cx. , 59) failed to produce any drawing that would conclusively inform us of what had been done up until then, especially the extension of the works carried out. A few years later, under the direction of the following Portuguese engineer, Manuel de Azevedo Fortes, who spent several months here, some drawings come to light.

At the end of the seventeenth century, the engineer Jerónimo Velho de Azevedo was in Almeida, who witnessed the disaster of 1695, when an explosion in the magazine destroyed part of the square (BAj, ib.), and it would not be the last. This engineer stayed there until 1701, and, in due time, probably dealt with this damage. With the political changes of the following years, the entire set of bulwarks and ravelins of the fortification of the seventeenth century would be rapidly rebuilt and also somewhat reformulated, in order to make it as regular as possible, but, generally and formally speaking, already being

59), não produziram qualquer desenho que nos informe de uma forma conclusiva o que até então fora feito e, muito especialmente, as dimensões da obra levada a cabo. Uns anos depois, sob a direção do seguinte engenheiro-mar do Reino, Manuel de Azevedo Fortes, que aqui passa vários meses é que possuímos material gráfico.

Nos finais do século XVII estava assim em Almeida o engenheiro Jerónimo Velho de Azevedo, que assistiu ao desastre de 1695, quando uma explosão no paiol destruiria parte da praça (BAJ, ib.), e que não seria a última, engenheiro que ainda permaneceu aí até 1701, devendo, pontualmente, ter feito face aos estragos. Com as alterações políticas dos anos seguintes, o conjunto dos baluartes e revelins da fortificação do século XVII seria rapidamente reconstruída e também algo reformulada, então num sentido de a tornar o mais regular possível, mas sendo em linhas gerais e formais a que chegou aos nossos dias, a levantada entre 1644 e 1690.

UMA FORTIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE CONSTRUÇÃO PORTUGUESA

Ao longo da segunda metade do século XVII foram sendo chamados a Portugal inúmeros técnicos militares e as obras produzidas devem ter sido efetivamente inovadoras, pois não só o país veio a resistir às sucessivas invasões espanholas, como algumas plantas das obras levadas a cabo passaram a figurar nos principais trabalhos então editados em França e nos restantes reinos europeus. O marechal de campo francês Blaise François de Pagan (1603-1665), por exemplo, já faz referência aos trabalhos em Portugal, em *Les Fortifications du Comte de Pagan*, Paris, 1645, até por ter sido apontado para engenheiro-mor para a nova monarquia da Casa de Bragança, mas que, quase cegando entretanto, acabou por ficar em França, nunca se tendo depois deslocado a Portugal para ocupar o lugar.

Mais tarde, Allain Manesson Mallet (1639-1706), também francês, que esteve de passagem em Portugal, em 1666, podendo ter trabalhado nas muralhas de Évora, deve-se ter relacionado muito bem com os engenheiros franceses aqui a trabalharem, dado o inúmero material recolhido, inclusivamente iconográfico. Em Paris, em 1671, viria a editar *Les Travaux de Mars ou l'Art de la guerre*, em 3 volumes, onde se intitula "*Ingenieur des Champs & Armées du Roy de Portugal, nommé Sergent Major d'Artillerie dans la Province d'Alentejo*", lugar que não existia e não se conhecendo qualquer nomeação sua em Portugal, mas onde editaria as plantas das principais fortificações portuguesas, que menciona como da

the one that we know now, built between 1644 and 1690.

AN INTERNATIONAL FORTIFICATION OF PORTUGUESE CONSTRUCTION

During the second half of the seventeenth century, many military technicians were called to Portugal and the works produced must have been truly innovative, as not only did the country resist the successive Spanish invasions, but also some blueprints of the works carried out were featured in the main works edited, at the time, in France and in the other European kingdoms. French field marshal Blaise François de Pagan (1603-1665), for example, already makes reference to the works in Portugal, in *Les Fortifications du Comte de Pagan*, Paris, 1645, since he had been appointed as the chief engineer for the new Monarchy of the House of Braganza, but that, since he became virtually blind in the meantime, he stayed in France and never travelled to Portugal to occupy such position.

Later, Allain Manesson Mallet (1639-1706), also French, who visited Portugal in 1666 and may have worked in the walls of Évora, probably had great relations with the French engineers working here, given the ample material collected, including iconography. In Paris, in 1671, he would edit *Les Travaux de Mars ou l'Art de la guerre*, in 3 volumes, where he calls himself "*Ingenieur des Champs & Armées du Roy de Portugal, nommé Sergent Major d'Artillerie dans la Province d'Alentejo*", a non-existent location and he also hadn't been appointed, in any way, in Portugal. He would, nevertheless, edit the blueprints of the main Portuguese fortifications, which he mentions as being his own, a sign that they were as up-to-date as possible. Later, in 1683, he would still publish *Description de L'Univers* in 5 volumes, again claiming authorship over almost all these fortification projects, then not only in Portugal but also in Spain.

For the Alentejo and among many others, another French engineer, Nicolau de Langres (c. 1610-1665), would be hired, where he had a confrontation with Dutch Jesuit priest, known as João Pascácio Cosmader, Nicolau de Langres (c. 1610-1665), and both with Chief Engineer Lassard. The reason were the drawings for the profiles of the new bulwarked enceintes of the main frontier strongholds and the enormous amount of funds needed. Some of these engineers would end up dying in combat, between Vila Viçosa, Badajoz and Olivença, where they worked. In addition, Cosmader and Langres were killed in the service of Castile, to where they

6.26 Alain Manesson Mallet, Paris, 1683.



sua autoria, sinal de serem então o que de mais atualizado se fazia. Mais tarde, em 1683, ainda editaria *Description de L'Univers*, em 5 volumes, voltando a reivindicar a autoria de quase todos esses projetos de fortificação, então não só em Portugal como também em Espanha.

Para o Alentejo e entre muitos outros, ainda seria contratado outro engenheiro francês, Nicolau de Langres (c. 1610-1665), onde se haveria de confrontar com o padre jesuíta holandês Joannes Cieremans (1602-1648), conhecido como João Pascácio Cosmander e ambos com o engenheiro-mor Lassard. Em causa estavam os desenhos para os perfis das novas cinturas abaluartadas das principais praças fronteiriças e as enormes despesas que as mesmas acarretavam. Alguns destes engenheiros acabariam por morrer em combate, entre Vila Viçosa, Badajoz e Olivença, onde trabalhavam. Acresce que Cosmander e Langres foram mortos ao serviço de Castela, para onde se tinham transferido, enquanto um outro engenheiro, também holandês, Jean Gillot, morreu ao serviço de Portugal, em 1657, demonstrando assim a fragilidade e o perigo do contrato destes mercenários.

Os principais projetos de fortificação foram assim entregues a técnicos estrangeiros, embora o seu acompanhamento tivesse sido levado a

had moved, while another engineer, also Dutch, Jean Gillot, died at the service of Portugal in 1657, thus demonstrating the fragility and danger of the contract of these mercenaries.

The main fortification projects were thus handed over to foreign technicians, although they were accompanied by Portuguese, although the supervision of the projects belonged to the governors of the Provinces and the War Council. As might be expected the confrontations were intense, not only with the Governments of Arms of the various provinces, faced with megalomaniac works, for which they had no funds, as among the technicians themselves, often confined to sheer issues questions of personal prestige. Most of these works involved heavy costs for local populations, with extensive expropriations and demolitions of the urban fabric, as well as with the seizing of large tracts of bordering cultivation land, from then on subjected to military service, thus being a particularly challenging time.

The general lines of the Portuguese fortifications built during these years fell into the directives of the Dutch school, to which at the time the French fortification school was affiliated and almost always incorporating pre-existing buildings. Throughout the second half of the seventeenth century, the French fortification was incorporated into the Dutch innovations, later theorized by the famous Sebastian Le Prestre (1633-1707), Marquis de Vauban, in his works from 1680 to 1706, but when the square of Almeida had already been built. The fortifications, especially on the Portuguese border of the Alentejo, such as Beja, Campo Maior and Elvas, also feature mixed characteristics of the so-called Dutch and French schools, but at the same time, they have a certain flexibility and adaptation to the terrain, specific to the Portuguese tradition.

The fortified set of Almeida, as we previously wrote, thus incorporated the medieval and Renaissance castle, being adapted to a citadel and gunpowder magazine. Even with qualified technicians, the various Governors of Arms also intervened on the general layout, adapting it to the terrain and the economic conditions of the time. From the middle of the sixteenth century onwards, there was a School of Noblemen, where mathematics, calculus and architecture was taught in the Palace. Therefore, these disciplines integrated the education of the future superior technicians of the Empire. Consulting the inventories of the material that was part of the estate of an overseas governor, often annexed to their wills, it is common to find, from the late sixteenth century onwards, books of calculus and arith-

efeito de colaboração com portugueses, sendo a superior direção dos governadores das Províncias e do Conselho de Guerra. Como seria de esperar os confrontos foram imensos, não só com os Governos de Armas das diversas províncias, colocados perante megalómanas obras para as quais não havia disponibilidades económicas para a sua concretização, como entre os próprios técnicos, muitas vezes enfeudados a puras questões de prestígio pessoal. A maior parte destas obras envolvia pesados custos para as populações locais, com largas expropriações e demolições de tecido urbano, assim como com a cativação de largas faixas de terrenos limítrofes de cultivo, a partir de então sujeitos a serventias militares, tendo assim sido uma época particularmente difícil.

As linhas gerais das fortificações portuguesas levantadas nestes anos encontram-se dentro das diretivas da escola holandesa, na qual à época se filiava a escola de fortificação francesa e, quase sempre incorporando as preexistências. Ao longo da segunda metade do século XVII a fortificação francesa foi incorporando as inovações holandesas, depois teorizadas pelo célebre Sebastian Le Prestre (1633-1707), marquês de Vauban, nos seus trabalhos de 1680 a 1706, mas quando já se encontrava levantada a praça de Almeida. As fortificações, especialmente na fronteira portuguesa do Alentejo, como Beja, Campo Maior e Elvas, apresentam também características mistas das chamadas escolas holandesa e francesa, mas e ao mesmo tempo, da mesma forma uma certa flexibilidade e adaptação ao terreno específicas da tradição portuguesa.

O conjunto fortificado de Almeida, como escrevemos, incorporou assim o antigo castelo medieval e renascentista, adaptando-o a cidadela e paiol. Mesmo perante técnicos habilitados, não deixaram os vários Governadores de Armas de intervirem igualmente no traçado geral, adaptando-o ao terreno e às condições económicas da época. Desde os meados do século XVI que existia no Paço um *Escola de Moços Fidalgos*, onde se lecionava Matemática, Cálculo e Arquitetura, fazendo, assim parte da educação dos futuros quadros do Império essas matérias. Consultando os inventários do material que fazia parte do espólio de um governador ultramarino, muitas vezes anexo aos seus testamentos, é comum encontrarem-se, desde os finais do XVI, livros de cálculo e de aritmética, de arquitetura e de organização militar, tal como vários exemplares das ordenações do Reino. Acrescente-se que, inclusivamente se encontram esses livros especificamente militares também nos espólios

metic, architecture and military organisation, as well as several copies of the Orders of the Kingdom. It should be added that these books, specifically military, are also found in the collections of several bishops, who, also presented by the Portuguese crown to the Empire, in the absence of the governors, performed this function.

The second half of the seventeenth century marked a decided change in the situation of the Portuguese fortification, up until then handed over, for the most part, to foreign mercenaries and not always with the best results. In the meantime, a group of nationally trained engineers had been consolidated, although far from being able to respond to the needs, a *nationalist* faction was born, if such term is opportune, consummated in the edition of the famous *Methodo Lusitânico* by Luis Serrão Pimentel in 1680, of which numerous manuscript versions are known. In 1659, when Saint-Paul died, Luis Serrão Pimentel was asked to directly assist in the works and in 1667, when he was appointed chief engineer, it is mentioned that he had drawn many of the Alentejo's fortifications and executed works for Almeida.

The teaching of fortification in Portugal had been carried out more or less empirically until the 15th century and early 16th century, but considering the new needs arisen from Portugal's booming expansion, other paths had to be found. With the development of mathematics a certain group of technicians had been called to meet in the Portuguese court in order to give an opinion on these matters and a certain communion could be observed between its two main branches, nautical science and cartography, on the one hand, and fortification and defence, on the other. At the end of the sixteenth century there were even classes, which gradually incorporated theoretical lessons, such as Arithmetic, Calculus, Sphere, etc. This was followed by a model of general education, essentially practical and adaptable to the daily life of the master and the disciple, which would inform not only Portuguese architecture but also urbanism.

With the implementation of the dynasty of Braganza, the general continental Portuguese strategic framework changes radically and forces important decisions to be taken in the area of fortification and defence. The change at the end of 1640 forced the valorisation of the science of fortification in the Kingdom, given the immediate need for defending the capital and then the entire frontier region of the continental territory. In addition, since the Thirty Years' War, which had involved the Netherlands, France and Spain,

6.27 Methodo Lusitânico de Luís Serrão Pimentel, Lisboa, 1680



de vários bispos, que, igualmente apresentados pela coroa portuguesa para o Império, na falta dos governadores, desempenhavam essa função.

A segunda metade do século XVII marcou uma decidida alteração na situação da fortificação portuguesa, até aí, em grande parte, entregue a mercenários estrangeiros e nem sempre com os melhores resultados. Como entretanto se consolidara já um corpo de engenheiros de formação nacional, embora longe de poder responder às necessidades, nasceu uma fação *nacionalista*, se é oportuno este termo, consumada na edição do célebre *Methodo Lusitânico* de Luis Serrão Pimentel, em 1680, mas de que se conhecem inúmeras versões manuscritas. Em 1659, quando faleceu Saint-Paul, pedia-se a assistência direta das obras por Luis Serrão Pimentel e, em 1667, quando da sua nomeação para engenheiro-mor, refere-se que desenhara muitas das fortificações do Alentejo e executara trabalhos para Almeida. O ensino da fortificação em Portugal tinha-se processado de forma mais ou menos empírica até ao século XV e início do XVI, mas face às novas necessidades que decorreram da fulgurante expansão portuguesa teve que se encontrar outros caminhos. Com o desenvolvimento das matemáticas tinha passado a ser chamado a reunir-se na corte portuguesa um determinado

a whole new theory and practice of land fortification had been developed, while in Portugal essentially focused on maritime defence. It was not by chance that one of the first technicians to be called to the Palace had been the then cosmographer Luis Serrão Pimental, former student of the college of Santo Antão and that from 1641 is responsible for teaching the Mathematics Class, replacing António Mariz Carneiro (1590-1642). The mid-17th century was the time for the “Empire of Mathematics”, in the happy meaning used by architect Fernando Cobos on the importance gained by academies and schools of that area in Portugal, Spain and Flanders (COBOS, 2008, 43). Future chief engineer Luis Serrão Pimentel, who had studied mathematics for 10 years, between 1631 and 1641, in the college of Santo Antão, would be by decree of 13th May 1641, appointed *professor* of mathematics in the newly constituted Artillery and Squaring Class which, on 12th May 1647 was recreated as a class of fortification, then called the Fortification and Military Architecture Class, functioning between the back of the Royal Palace and the Ribeira das Naus. Shortly after, between 1651 and 1675, the Class would be designated Military Academy of the Court.

In a short period of time, engineers were already being trained in Portugal, whose examination was conducted by the professor of the chair of Fortification, Luis Serrão Pimentel, as on 18th February, 1661, the “disciples” of his class Francisco João da Silva and Jerónimo Velho de Azevedo. The professor was accompanied by engineers Bartolomeu Zeni, serving Almeida in that year, and Diogo Truell Cohon, who would replace him at the end of that year, Chief sergeant Simão Madeira, “a very intelligent man on fortifications”, as recorded and in the presence of the Artillery lieutenant-general Manuel de Andrade, who then certifies the examination (IANTT, CG, *Consultas*, 1661, cx. 318, 20-7). It seems that the future “assistant engineers” were already destined to serve Almeida’s stronghold, as happened to Jerónimo Velho de Azevedo, and then his son, who served as an assistant and then went to Brazil.

Throughout Europe, there was also a proliferation of Modern Fortification treatises, many of which edited, others manuscripts, which demonstrates the general importance attributed to military architecture and especially to its surroundings. These treaties publicised the general rules of fortification, differentiating between the various schools from the theoretical angles of the bulwarks, and then associating them with an

grupo de técnicos, a fim de dar parecer sobre essas matérias, havendo uma certa comunhão dos seus dois principais ramos, que eram a náutica e a cartografia, por um lado, e a fortificação e a defesa, por outro. Nos finais do século XVI já existiam mesmo aulas, que, progressivamente foram incorporando lições teóricas, como as de Aritmética, de Cálculo, da Esfera, etc. Seguia-se assim um modelo de educação geral, essencialmente prático e adaptável ao dia-a-dia do mestre e do discípulo, que haveria de informar não só a arquitetura portuguesa, como também o urbanismo.

Com a implantação da dinastia de Bragança o quadro geral estratégico continental português muda radicalmente e obriga à tomada de importantes decisões na área da fortificação e da defesa. A mudança operada nos finais de 1640 obrigou à valorização da ciência da fortificação no Reino, dada a necessidade imediata da defesa da capital e depois, de toda a região fronteiriça do território continental. Acrescia que, se desde a Guerra dos Trinta Anos, que envolvera a Holanda, a França e a Espanha, se havia desenvolvido toda uma nova teoria e prática de fortificação terrestre, enquanto em Portugal se mantinha práticas essencialmente voltadas para a defesa marítima. Não teria sido assim por acaso que um dos primeiros técnicos chamados ao Paço tivesse sido o então cosmógrafo Luis Serrão Pimentel, antigo aluno do colégio de Santo Antão e que a partir de 1641 fica encarregado de dar a Aula de Matemática, substituindo António Mariz Carneiro (c. 1590-1642).

Os meados do século XVII foram a época do “*Império das Matemáticas*”, na feliz aceção utilizada pelo arquiteto Fernando Cobos para a importância que então adquiriram as academias e escolas dessa área em Portugal, Espanha e Flandres (COBOS, 2008, 43). O futuro engenheiro-mor Luis Serrão Pimentel, que estudara Matemática durante 10 anos, entre 1631 e 1641, no colégio de Santo Antão, seria por decreto de 13 de maio de 1641, nomeado *professor* de Matemática na recém-constituída *Aula de Artilharia e Esquadria* que, a 12 de maio de 1647, era recriada como aula do fortificação, então designada *Aula de Fortificação e Arquitetura Militar*, a funcionar entre as traseiras do Paço Real e a Ribeira das Naus. Pouco depois, entre 1651 e 1675, a Aula passaria a designar-se *Academia Militar da Corte*.

Num curto espaço de tempo já se formavam engenheiros em Portugal, cuja examinação era feita pelo lente da cadeira de Fortificação Luís Serrão Pimentel, como a 18 de fevereiro de 1661,

entire set of rules of implantation on the terrain. Many of them also theorize on the various urban structures of its interiors, as well as the complete description of the structure of an army and its materials. The theories exposed in these works legitimised the highly costly urban interventions and, especially, the intervention of the emergent Absolute State in the built fabric.

From the end of the previous century, books dealing with military topics had been being edited in Portugal, which already mentioned some aspects of the defence, such as *Doutrina Militar*, Lisbon, 1598, by Bartolomé Scario, an Italian military native of Pavia, at the service of the Philips of Castile and later, *Arte Militar*, Alenquer, 1612, by Luis Mendes de Vasconcelos (1523-1641) or *Abecedário Militar*, Lisbon, 1633, by João Brito de Lemos. Already in the time of D. João IV, Manuel Fernandes de Vila Real (1608-1652) edited in Paris, in 1649, his *Architectura militar ó fortificación moderna*, but that was a translation of the work by French Jesuit priest George Fournier (1595- 1652), equally published in Paris, 10 years before, in 1639.

The first treaty of military architecture by a Portuguese, however, was published in Madrid, in 1651, by Diogo Henriques de Villegas (c. 1600-1671), under the title *Academia de Fortification de Plazas y Nuevo Modo de Fortificar una Plaza Real*, recently studied by Fernando Cobos (COBOS, 2013, 181-200). Since he was a Portuguese living in Madrid at that time, studying the methods of the main schools of fortification, he demonstrates in a very satisfactory way that there were no truly national schools (Ibid., 187), information already circulating between the various schools and the various authors, although, of course, there were differences between the angles of the bulwarks, their relation to the ditches, to the counterscarps, etc. In this context, moreover, after the peace between Portugal and Spain was signed, Diogo Henriques would return to Lisbon, where he would die.

The materialization of a *Methodo Lusitânico*, original by Luis Serrão Pimentel, published in 1680, would not have been very successful in our eyes today, given the amalgam of data presented. However, this was not the opinion of his contemporaries, who understood it as the theorization and international assertion of a Portuguese school of fortification, as on 11th August 1670, Lieutenant-General Mateo states, when referring to the request of publication of a book by Miguel de Lescolle, that it would be preferable to edit the “apostilles” of Luis Serrão Pimentel (IANTT, CG, *Consultas*, 1670, cx. 98, 30). The requests for an

dos “discípulos” da sua aula Francisco João da Silva e Jerónimo Velho de Azevedo. O lente encontrava-se acompanhado dos engenheiros Bartolomeu Zeni, nesse ano a prestar serviço em Almeida e Diogo Truell Cohon, que o substituiria no final desse ano, do sargento-mor Simão Madeira, “homem bem inteligente das fortificações”, como se regista e na presença do tenente-general de Artilharia Manuel de Andrade, que certifica depois o exame (IANTT, CG, Consultas, 1661, cx. 318, 20-7). Parece assim que os futuros “auxiliares de engenheiro” já se destinavam à praça-forte de Almeida, como veio a acontecer com Jerónimo Velho de Azevedo e, depois o filho, que lhe serviu de ajudante e seguiria depois para o Brasil.

Ao longo de toda a Europa, registava-se também a proliferação de tratados de *Fortificação Moderna* muitos dos quais editados, outros circulando em manuscrito, demonstram a importância geral atribuída à arquitetura militar e, especialmente, a toda a sua envolvimento. Estes tratados davam a conhecer as regras gerais da fortificação, diferenciando em absoluto as várias escolas através dos ângulos teóricos dos baluartes, associando-os depois a todo um conjunto de regras de implantação no terreno. Grande parte ainda teoriza sobre as várias estruturas urbanas dos seus interiores, assim como a descrição tão completa quanto possível da estruturação de um exército e dos seus materiais. As teorias expostas nes-

se opinião for the edition of this work date from the beginning of the 1660s, all positive, reason why it is quite hard to understand the 20-year delay for its publication. Artillery general Diogo Gomes de Figueiredo in his censure to *Methodo* even affirms that “the natives will see that with this book they’ll be able to shun all other foreign works” and “that none of those that go around the world reached this peak” (PIMENTEL, 1680, n / n), which is also an affirmation of nationalism, as the title of the work itself and only understandable in the context of the time when it was written.

The *Methodo Lusitânico*, however, has some originality in the manner in which it is presented, in a constant search for adapting constructions to the terrain and the existing conditions, considering not only orography, but also economic aspects, essential for the implementation and development of the great fortified systems. Therein lies its principal originality, as indeed many of the great Portuguese public works, which is its continuous adaptation to the different local realities. Unlike other peoples, such as the French, the Dutch, and the Spanish, who were often engaged in works from scratch, the Portuguese almost always began by studying the local reality and all that was possible from the previous built fabric was adapted and incorporated. It was, of course, this philosophy that was initially deployed in Almeida.

6.28 Exame dos discípulos da aula de Luís Serrão Pimentel, Lisboa, 18 de fevereiro de 1661 (Torre do Tombo)

6.29 Parecer do tenente-general Simão Mateus de que seria mais útil editar as apostilhas de Luís Serrão Pimentel que o livro de Miguel de Lescolle, Lisboa, 11 de agosto de 1670 (Torre do Tombo)

6.30 Assinatura do lente da Aula de Fortificação Luís Serrão Pimentel, Lisboa, 18 de fevereiro de 1661 (Torre do Tombo)

tas obras legitimavam as intervenções urbanas, altamente dispendiosas e, muito especialmente, a intervenção do emergente Estado Absoluto em todo o tecido edificado.

Desde os finais do século anterior que se editavam em Portugal livros de caráter militar e onde se abordavam já aspetos de defesa, como a *Doutrina Militar*, Lisboa, 1598, de Bartolomé Scarrion, militar italiano natural de Pavia, ao serviço dos Filipes de Castela e depois, a *Arte Militar*, Alenquer, 1612, de Luis Mendes de Vasconcelos (1523-1641) ou o *Abecedário Militar*, Lisboa, 1633, de João Brito de Lemos. Já na época de D. João IV, Manuel Fernandes de Vila Real (1608-1652) editava em Paris, em 1649, a sua *Architectura militar ó fortificación moderna*, mas que era uma tradução da obra do padre jesuíta francês George Fournier (1595-1652), igualmente editada em Paris, 10 anos antes, em 1639.

O primeiro tratado de arquitetura militar de um português, no entanto, foi editado em Madrid, em 1651, por Diogo Henriques de Villegas (c. 1600-1671), sob o título *Academia de Fortification de Plazas y Nuevo Modo de Fortificar una Plaza Real*, recentemente estudado por Fernando Cobos (COBOS, 2013, 181-200). Sendo um português então radicado em Madrid, estudando os métodos das principais escolas de fortificação, demonstra de uma forma muito satisfatório, que não havia verdadeiramente escolas nacionais (Ib., 187), circulando já as informações entre as várias escolas e os vários autores, embora, claro, que houvessem diferenças entre os ângulos dos baluartes, a sua relação com os fossos, com as contraescarpas, etc. Nesse quadro, aliás, assinada a paz entre Portugal e a Espanha, Diogo Henriques regressaria a Lisboa, onde haveria de falecer.

A concretização de um *Methodo Lusitânico* e original por Luis Serrão Pimentel, editado em 1680, não teria sido muito bem-sucedida aos nossos olhos de hoje, dada a amálgama de dados apresentada. No entanto, não era essa a opinião dos seus contemporâneos, que o entendiam como a teorização e afirmação internacional de uma escola portuguesa de fortificação, como em 11 de agosto de 1670, refere logo o tenente-general Simão Mateus, ao se referir ao pedido de publicação de um livro de Miguel de Lescolle, que seria preferível editar das “*apostilhas*” de Luís Serrão Pimentel (IANTT, CG, *Consultas*, 1670, cx. 98, 30). Os pedidos de parecer para a edição deste trabalho datam dos inícios da década de 60, todos positivos, não se entendendo, aliás a demora de 20 anos na sua edição. O general de Artilharia Diogo Gomes de Figueiredo, na sua censura ao

The time of Serrão Pimentel, where the positions of Chief Cosmographer and Chief Engineer were accumulated, came to an end with him and thus also a certain inheritance of the exploits of the discoveries, however, also evident in the Manueline limits, an almost nautical way of *making* towns. With the next major engineer, Manuel de Azevedo Fortes (1660-1749), an entire new Baroque philosophy is built in the centralization of the State, which, although internationalist and enlightened, continues to present very Portuguese specifications within the scope of hierarchy and discipline, which deserve to be very well thought out and rethought.

THE GATES OF ALMEIDA

The magnificent set of gates of the fortress of Almeida are a perfectly example of the Portuguese ability to absorb new international fortification theories and its adaptation to an entire previous tradition. At the same time, they also depict another way of understanding public works, which in the sixteenth century had already pitted Portuguese engineers against Italians, who always wanted monumental works, while the natives always opted for much more organic and even economic solutions, capable of integrating alterations, adaptations and extensions afterwards, a practice that resulted in Plain Architecture.

One only needs to compare the use of royal heraldry in Portuguese constructions, be them

7.31 Porta exterior de Santo António.



Methodo afirma mesmo que “*verão os naturais, que podem com este livro só escusar os muitos estrangeiros*” e “*que nenhum dos que correm pelo mundo chegou ao auge deste*” (PIMENTEL, 1680, s/n), o que é igualmente uma afirmação de nacionalismo, como o título do próprio trabalho e só compreensíveis no quadro da época em que foi escrita.

O *Methodo Lusitânico*, no entanto, acaba por envolver alguma originalidade na maneira como é apresentado, numa constante procura da adaptação das construções ao terreno e às condições existentes, assumindo mesmo não só os aspetos orográficos, mas igualmente os económicos, essenciais para a implantação e desenvolvimento dos grandes sistemas fortificados. Ora aí reside a sua principal originalidade, como aliás de grande parte das grandes obras públicas portuguesas, que é a sua adaptação continua às diferentes realidades locais. Ao contrário de outros povos, como os franceses, holandeses e espanhóis que se empenhavam, na maior parte das vezes, por empreender obras de raiz, os portugueses começam quase sempre por estudar a realidade local e, tudo o que fosse possível do anterior tecido edificado era adaptado e incorporado. Foi, com certeza, toda essa filosofia que se implantou inicialmente em Almeida.

A época de Serrão Pimentel, onde se acumularam os lugares de cosmógrafo-mor e de engenheiro-mor também finalizou com ele e, assim, uma certa herança da gesta dos descobrimentos, patente, entretanto, também nos cordeamentos manuelinos, uma quase feição náutica de *fazer cidade*. Com o engenheiro-mor seguinte, Manuel de Azevedo Fortes (1660-1749), se constrói toda uma nova filosofia de prática barroca na centralização do Estado que, embora internacionalista e iluminista continua a apresentar especificações muito portuguesas no âmbito da hierarquia e da disciplina, que merecem ser muito bem equacionadas e repensadas.

AS PORTAS DE ALMEIDA

O magnífico conjunto de portas da fortaleza de Almeida retrata perfeitamente a capacidade portuguesa de absorção das novas teorias da fortificação internacional e a sua adaptação a toda uma tradição anterior. Ao mesmo tempo, igualmente retratam toda uma outra forma de entender a obra pública, que já no século XVI opusera os engenheiros portugueses aos italianos, que pretendiam sempre obras monumentais, enquanto os nacionais optavam sempre por soluções muito mais orgânicas e, inclusivamente, económicas, capazes de, posteriormente in-

military, civil and religious, even through the 16th century, with the Castilian one to understand to understand an entire Portuguese restraint that, ever since the Catholic Monarchs, Carlos V, Filipes, etc., never existed. The visual impact of the heraldry of the city council of Ciudad Rodrigo, of the Puerta Nueva de Bisagra in Toledo and, afterwards, the neighbouring portal of the Fuerte Real de La Concepcion do not have a match in Portugal. Moreover, during the Dual Monarchy, the Filipes ruling Portugal, this was maintained, and these dimensions were never used here for royal heraldry, not even the personal weapons of those kings, but always and always, the national arms.

The guidelines given by the so-called French school, codified in the recent treaty of Antoine de Ville (1596-1657), published in Leon, in 1628, which quickly arrived in Portugal, consecrate the concept of royal fortress, in a clear option for the goodness of a regular façade, or perfect, expressed in an almost absolute hexagon. Thus the walls of Almeida are born, from which its six bastions emerge: Santo António, São Pedro, São Francisco, or Cruz, São João de Deus, Santa Bárbara and Nossa Senhora das Brotas, interspersed with the same amount of ravelins corresponding to the intermediate curtains (PIMENTEL, 2009, 49). However, this program adapted to Portuguese specificities and the fortress walls adapted to the terrain, incorporating previous elements and even, in a certain way, also preserved the medieval village they protected.

The gates of Almeida are related to the medieval urban pre-existences, impeccably retracted in the drawing by Duarte de Armas, directing to the Gates of São Francisco, formerly of Cruz, the routes of the frontier area and, to the Gates of Santo António, the routes of the side of Cõa and the connection to the former suburb. Moreover, the previous urban layout also preserves may of the marks of medieval organicity, with the Rua Direita as structuring the other routes, following a design parallel to what would be the old medieval fence, hypothetically going from Rua do Arco to Rua do Touro (CAMPOS, 2007, 23).

Generally speaking, Almeida's monumental gates repeat the international guidelines in force, being inserted into one of the faces of one of the ravelins, which is accessed via a bridge, today in stone but previously in wood and with a drawbridge, with a portal of some apparatus and articulating with another building, which functioned as a guardhouse. Some of the portals still feature the holes of the chains of the old drawbridges, as well as the hollow area to where they retracted, articu-

tegrarem alterações, adaptações e ampliações, prática de que resultou a Arquitetura Chã.

Basta constatar a utilização da heráldica real nas construções portuguesa, militares, civis e religiosas, mesmo ao longo do XVI, com a castelhana, para entender toda uma contenção portuguesa que, desde os Reis Católicos, Carlos V, Filipes, etc., nunca existiu. O impacto visual da heráldica do ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, da Puerta Nueva de Bisagra de Toledo e, já posterior, do vizinho portal do Forte Real de La Concepcion não têm paralelo entre nós. Acresce que durante a Monarquia Dual, governando os Filipes em Portugal, tal se manteve e nunca foram aqui usadas essas dimensões para a heráldica régia, nem sequer as armas pessoais daqueles reis, mas sim e sempre, as armas nacionais.

As orientações fornecidas pela escola dita francesa, codificadas no recente tratado de Antoine de Ville (1596-1657), editado em Leão, em 1628 e que rapidamente chegou a Portugal, consagram o conceito de *fortaleza real*, numa opção clara pela bondade de um traçado regular, ou *perfeito*, expressa num hexágono quase absoluto. Assim nascem as muralhas de Almeida, donde emergem os seus seis baluartes: Santo António, São Pedro, São Francisco, ou da Cruz, São João de Deus, Santa Bárbara e Nossa Senhora das Brotas, intercalados de outros tantos revelins correspondentes às cortinas intermédias (PIMENTEL, 2009, 49). Adaptou-se, no entanto esse programa às especificidades portuguesas e as muralhas da praça-forte adaptaram-se ao terreno, incorporaram elementos anteriores e, inclusivamente, de certa forma, preservaram também a vila medieval que protegiam.

As portas de Almeida encontram-se relacionadas com a pré-existência urbana medieval, muito bem retratada nos desenhos de Duarte de Armas, fazendo confluir às Portas de São Francisco, anteriormente da Cruz, os caminhos da zona raiana e, às de Santo António, os do lado do Côa e a ligação ao antigo arrabalde. Acresce que o traçado urbano interior, igualmente preservava muitas das marcas da organicidade medieval, com a Rua Direita como estruturante dos outros percursos, seguindo um desenho paralelo ao que seria a antiga cerca medieval, indo hipoteticamente da Rua do Arco à Rua do Touro (CAMPOS, 2007, 23).

Em linhas gerais, as portas monumentais de Almeida repetem as determinações internacionais em vigor, inserindo-se numa das faces de um dos revelins, ao qual se tem acesso por ponte hoje em pedra, mas antigamente em madeira e com ponte levadiça, com portal de algum apa-



lating with interior iron vertical railings, with the walls' recess slots still in place. The grids seen today, however, considering the conflicts and disasters the stronghold faced, are much more recent copies.

The access after the wall pane, between two bulwarks, is always elbow-shaped, crossing the ditch once more, today via a mixed stone masonry bridge, already bigger and of several arches, afterwards giving access to the so-called magisterial gates, more elaborate and with more complex facilities. Inside they had at least two stories, since the main garrison stayed there and there were hearths to prepare meals. The interior tunnel to access the village also has an elbow-shaped blueprint for security reasons, as well as side niches, with a step, where the men retreated when bigger carts or the heavy carts of the artillery pieces.

Given the dimension of the walled perimeter, there is also a set of small doors, the posterns, giving access to the ditch. According to the medieval tradition there were the so-called "false gates", which allowed existing the square away from the vision of the besiegers, still referred to by Antoine de Ville (VILLE, 1628, 167), which in the modern fortification stopped making sense, given the distance between the belligerent forces and the use of artillery. Treatisers insist on having a minimum number of gates and that the normal service of the fortress should be done by shutters, that is to say by small doors opened in the great wood gates, plated in iron, as they can still be found in several fortresses, without the need of opening the great gates (PIMENTEL, 1680, 159).

The general service of the stronghold of Almeida and the population residing there, however, was not possible only with access with the two existing gates, even worse if they were almost on the same side, leaving more than half of the walled perimeter without access to the outside

7.32 Porta magistral de São Francisco, 1661 a 1667.



7.33 Nichos da porta de armas de Santo António.

rato e articulando-se com um outro edifício, que funcionava como casa da guarda. Algumas dos portais ainda apresentam os orifícios das correntes das antigas pontes levadiças, tal como o vazado onde as mesmas se recolhiam, articulando-se com grades verticais interiores em ferro, de que subsistem as guias de encaixe nas paredes. As grades que subsistem, no entanto, face aos desastres e conflitos por que toda a praça de guerra passou, são cópias já muito mais recentes.

O acesso depois ao pano de muralha, entre dois baluartes é sempre em cotovelo, voltando a cruzar o fosso, hoje também por ponte de alvenaria mista de pedra, já bastante maior e de vários arcos, dando então acesso às chamadas portas magistras, mais elaboradas e com instalações muito mais complexas. Os interiores tiveram dois pisos, pelo menos, dado que ali permanecia a principal guarnição, havendo lareiras para a confecção das refeições. O túnel interior de acesso à vila apresenta igualmente planta em cotovelo, por motivos de segurança, assim como nichos laterais, com degrau, onde se recolhia o pessoal quando ali passavam carros mais largos ou as pesadas carretas das bocas-de-fogo.

Dada a dimensão do perímetro amuralhado, existe ainda um conjunto de pequenas portas, as potenas, permitindo o acesso ao fosso. Na tradição medieval existiam as chamadas “*portas falsas*”, que permitiam o abandono da praça fora das vistas dos sitiados, ainda referidas por Antoine de Ville (VILLE, 1628, 167), o que na fortificação

world. This led, therefore, in the middle of the twentieth century, for a New Gate, the place chosen, logically, being the opposite. There are also the posterns of the bulwark of São João de Deus, that one of the Horta of the Governor, between this bulwark and that of São Francisco, the one of São Pedro, perhaps later, where the general latrines for the garrison are built, while there is also information of another on the bulwark of Trem and the ravelin of Paiol (CAMPOS, 2007, 100).

The portals of the stronghold of Almeida have frankly austere lines, almost all with a round arch topped by what would have been the Portuguese royal arms, today all reduced to cartouches, sided by decorative pilasters with the detail of all of them being also topped by a sentry box, on the axis of the set. It was then, objectively, a novelty in Portugal, in this cultural and aesthetic limbo that was established between Mannerism and Baroque, that would follow other paths (PIMENTEL, 2009, ib.). Interestingly enough, when chief engineer Luís Serrão Pimentel published his *Methodo*, he introduced two designs for portals that were much more complex than these, which were loaded with huge coats of arms, almost isolated, very uncommon in Portugal (PIMENTEL, 1680, Fig. And B).

The magisterial gate of São Francisco moves away from this scheme, which inside bears the date of 1661, as well as many others corresponding to the successive work campaigns. The design has been attributed to French engineer Pierre Garsin, who was at Pernambuco in 1654 (IANTT, CR, D. João IV, 23, 78v), coming from there for the campaigns of Acclamation in 1660, being sent to work in Almeida, by decree and orders of 21st and 31st July of that year (Ib., CG, Decretos, 1660, 19-52). The drawing has frank affinities with the engraving of the cover of *Les Fortifications du Chevalier Antoine de Ville* (Ed. 1628 et seq.), as with the facade of the Parisian church of Saint-Gervais (Salomon de Brosse, 1616). Making the transition from Mannerism to Baroque, with its pairs of rustic Tuscan half columns, lowered and interrupted pediment, as well as a spectacular scenic setting, led Rafael Moreira to understand this portal as having “a top position in the history of the Portuguese art” (MOREIRA, 1986, 82).

The set of these doors promotes, within its apparent austerity and restraint, an ostensible and baroque display of stonework, designed to emphasize the regal character of the fortification, with special apparatus in the two magisterial gates, of Santo António and São Francisco,

moderna perdeu um pouco o sentido, dada a distância entre as forças beligerantes e a utilização da artilharia. Os tratadistas insistem em haver um número mínimo de portas e que o serviço normal da fortaleza se deveria fazer por postigos, ou seja por pequenas portas abertas nas grandes meias-portas de madeira chapeadas a ferro, como subsistem em várias fortalezas, não sendo assim necessário estar a abrir aquelas grandes portadas (PIMENTEL, 1680, 159).

O serviço geral da praça-forte de Almeida e da população ali albergada, no entanto, não era possível só com o acesso às duas portas existentes, agravadas ainda de se encontrarem as mesmas quase do mesmo lado, ficando mais de metade do perímetro amuralhado sem serventia para o exterior. Tal levou, assim, a quando nos meados do século XX se teve de optar por uma Porta Nova, o local escolhido, logicamente, foi o oposto. Existem ainda as potenas do baluarte de São João de Deus, a da Horta do Governador, entre esse baluarte e o de São Francisco, a de São Pedro, talvez mais tardia, onde chegaram a ser instaladas as latrinas gerais da guarnição e ainda havendo informações de uma outra, que teria existido no baluarte do Trem e no revelim do Paiol (CAMPOS, 2007, 100).

Os portais da praça de Almeida apresentam linhas francamente austeras, quase todos com arco de volta perfeita encimado pelo que teriam sido as armas reais portuguesas, todas reduzidas hoje somente a cartelas, ladeadas por pilstras decorativas, com o pormenor de serem todos também encimados por uma guarita, aprumada sobre o eixo do conjunto. Foi então, objetivamente, uma novidade em Portugal, nesse limbo cultural e estético que se estabeleceu entre o Maneirismo e um Barroco, que haveria de seguir outros caminhos (PIMENTEL, 2009, ib.). Curiosamente, quando o engenheiro-mor Luís Serrão Pimentel editou o seu *Methodo*, introduziu dois desenhos para portais bem mais complexos que estes, carregados superiormente com enormes brasões de armas quase isolados, muito pouco comuns em Portugal (PIMENTEL, 1680, Figs. 52 A e B).

Afasta-se deste esquema a porta magistral de São Francisco, que apresenta interiormente a data de 1661, embora muitas outras, correspondentes às sucessivas campanhas de obras. O desenho tem sido atribuído ao engenheiro francês Pierre Garsin, que estava em Pernambuco, em 1654 (IANTT, CR, D. João IV, 23, 78v), vindo daí para as campanhas da Aclamação, em 1660, sendo enviado para trabalhar em Almeida, por decreto e despachos de 21 e 31 de julho desse



7.34 Porta exterior de São Francisco.

double faced, as the rules dictated (PIMENTEL, 1680, 147). The ensemble powerfully contributes to the exemplary character it holds from an aesthetic and cultural point of view, transforming Almeida, undoubtedly, into the stronghold with greater originality in the context of Portuguese military architecture and the most emblematic from the chapter of the Baroque in Portugal (PIMENTEL, 2009, ib.).

THE 18TH-CENTURY ENLIGHTENMENT ALTERATIONS

The successive studies on the grand fortification of Almeida have been almost encompassing in the last years and it is very difficult to find documentation that has not already been published. Thus, it is now necessary to re-equate the entire existing construction with regard to the documentation and to the whole operational, political and economic framework where the stronghold is inserted.

During the first half of the 18th century, military engineering and fortification were lead by Manuel de Azevedo Fortes who, soon after the peace with Castile was adjusted, was studying at Imperial College of Madrid and at University of Alcalá de Henares, later moving on to France, where he studied in the College of Plessis of the University of Paris. He would still travel to Italy, where he applied and was accepted as teacher of Philosophy at the University of Siena. He returned to Portugal and, in 1695, officially entered the



8.35 e 36 Informação sobre Manuel de Azevedo Fortes lecionar as aulas do lente Francisco Pimentel nas suas inúmeras ausências, Lisboa, 16 de julho de 1698 (Torre do Tombo)



ano (lb., CG, *Decretos*, 1660, 19-52). O desenho apresenta francas afinidades com a gravura da portada de *Les Fortifications du Chevalier Antoine de Ville* (Ed. 1628 e segs.), tal como com a fachada da igreja parisiense de Saint-Gervais (Salomon de Brosse, 1616). Fazendo a transição do Maneirismo para o Barroco, com os seus pares de meias colunas toscanas rusticadas, frontão abatido e interrompido, tal como um espetacular enquadramento cénico, o que levou Rafael Moreira a entender este portal como tendo “um lugar de charneira na história da arte portuguesa” (MOREIRA, 1986, 82).

O conjunto destas portas promove, dentro da sua aparente austeridade e contenção, uma ostensiva e barroca exibição de cantaria, destinada a sublinhar o carácter régio da fortificação, com especial aparato nas duas portas magistrais, de Santo António e São Francisco, de dupla face, como a regra mandava (PIMENTEL, 1680, 147). O conjunto contribui poderosamente para o carácter exemplar que detém do ponto de vista estético e cultural, fazendo de Almeida, incontrovertidamente, a praça-forte de maior originalidade no contexto da arquitetura militar seiscentista portuguesa e a mais emblemática do ponto de vista do respetivo capítulo do Barroco em Portugal (PIMENTEL, 2009, ib.).

AS ALTERAÇÕES ILUMINISTAS DO SÉCULO XVIII

Os sucessivos estudos sobre a grandiosa fortificação da praça-forte de Almeida têm sido quase exaustivos nos últimos anos, devendo ser muito difícil encontrar documentação que não se encontre já publicada. Assim, há agora que reequacionar toda a construção existente face à documentação e a todo o enquadramento operacional, político e económico onde a mesma praça-forte se insere.

A engenharia militar e a fortificação foram lideradas na primeira metade do XVIII pela figura de Manuel de Azevedo Fortes, que, pouco depois de ajustada a paz com Castela estava a estudar no Colégio Imperial de Madrid e na Universidade de Alcalá de Henares, seguindo depois para França, onde estudou no Colégio de Plessis da Universidade de Paris. Passaria ainda a Itália, onde chegou a concorrer e ser aceite como opositor na cadeira de Filosofia da Universidade de Siena. Regressou, no entanto a Portugal e, em 1695, entrava oficialmente para a Aula de Fortificação, passando no ano seguinte a lente substituto de Francisco Pimentel (1652-1706), filho de Luís Serrão Pimentel, lecionando nas suas inúmeras ausências, pelo que dois anos depois, em

Fortification Class, becoming in the following year the substitute of Francisco Pimentel (1652-1706), son of Luís Serrão Pimentel, teaching during his many absences, reason why two years after, in 1698, he requested the War Council to be nominated as a Captain Engineer (IANTT, CG, *Consultas*, 1698, cx. 143, 57-A). He was already a well-known figure of the aforementioned Council and received the agreement of the counts of São Vicente, D. Miguel Carlos de Távora (1641-1726) and of Atalaia, Luís Miguel de Távora (1646-1706), as well as the Marquis de Minas, D. Antonio de Sousa (1644-1721).

From then on his rise would be truly meteoric, being appointed Chief Sargeant in 1704 and lieutenant of the mestre de camp général of the province of Alentejo, on 19th February, 1705 (IANTT, CG, *Decretos*, 1705, 64-29), the year in which he became a knight of the Order of Christ (lb., *Chanc. OC*, 97, 118-118v). On 31st January 1709, he was appointed governor of Castelo de Vide's square, participating in the movement of the Portuguese forces in the Alentejo and Spanish Extremadura, within the War of the Spanish Succession, watching the entry of the Portuguese in the stronghold of Albuquerque, an image that he later uses in one of his books (FORTES, 1729, title page), just as in 1711 he saw the liberation of Campo Maior. On 28th January 1716, in a letter about his service record, when he lists it (IAN/TT, CR, D. João V, 44, 77), he mentioned the translations of Antoine de Ville and Johann Friedrich Pfeffinger (1667-1730). On 6th December 1718, he asked for a computation of the length of service and wages, while “he was in the service of Your Majesty” and on 23rd October 1719, he received the rank of chief engineer of the Kingdom.

A proposal by Azevedo Fortes, of 1720, when he equated military education, led to the decree of 24th December 1732 and the creation of the military academies of Almeida and Elvas (IAN/TT, CG, *Consultas*, 1732, cx. 355, m. 91). The teaching of fortification and the other subjects related to military education happened earlier, already mentioned with the engineers Velho de Azevedo, father and son, as having this obligation, but it only came to be officially instituted at that time, although little information is available on its functioning, although afterwards there are references, such as an academic treatise by Miguel Luis Jacob (c.1710-1771), certainly used in the classes of Almeida.

The stronghold of Almeida in the early 18th century returned to retake its old strategic value, in view of the War of Spanish Succession, between 1701 and 1714, where Azevedo Fortes was involved

1698, solicitava ao Conselho da Guerra o posto de capitão Engenheiro (IANTT, CG, *Consultas*, 1698, cx. 143, 57-A). Era já figura notável para no citado Conselho receber o acordo dos condes de São Vicente, D. Miguel Carlos de Távora (1641-1726) e da Atalaia, Luís Miguel de Távora (1646-1706), assim como do marquês de Minas, D. António de Sousa (1644-1721).

A sua ascensão seria a partir de então verdadeiramente meteórica, recebendo a mercê de sargento-mor em 1704 e a de tenente do mestre-de-campo-general da província do Alentejo, a 19 de fevereiro de 1705 (IANTT, CG, *Decretos*, 1705, 64-29), ano em que é feito cavaleiro da Ordem de Cristo (lb., *Chanc. OC*, 97, 118-118v). Em 31 de janeiro de 1709 seria nomeado governador da praça de Castelo de Vide, participando na movimentação das forças portuguesas no Alentejo e na Estremadura Espanhola, no quadro da Guerra de Sucessão de Espanha, assistindo à entrada dos portugueses na praça de Albuquerque, imagem que utiliza depois num dos seus livros (FORTES, 1729, ante-rostro), tal como, em 1711, assiste à libertação de Campo Maior. A 28 de janeiro de 1716, numa carta sobre a sua folha de serviços, data em que os descremina (IANTT, CR, D. João V, 44, 77), menciona as traduções de Antoine de Ville e de Johann Friedrich Pfeffinger (1667-1730). A 6 de dezembro de 1718 solicita ordem de contagem de tempo e soldo, enquanto “*andou no serviço de Sua Majestade*” e, a 23 de outubro de 1719, recebe a patente de engenheiro-mor do Reino.

Seria por proposta de Azevedo Fortes, de 1720, quando equaciona o ensino militar, que, por decreto de 24 de dezembro de 1732, se viriam a criar as academias militares de Almeida e de Elvas (IANTT, CG, *Consultas*, 1732, cx. 355, m. 91). O ensino da fortificação e das restantes matérias ligadas ao ensino militar era anterior, já sendo mencionado com os engenheiros Velho de Azevedo, pai e filho, como tendo essa obrigação, mas só então veio a ser oficialmente instituído, embora poucas informações tenhamos sobre o seu inicial funcionamento, embora depois e inclusivamente, existam referências, como um tratado académico de Miguel Luis Jacob (c. 1710-1771), por certo utilizado na leção em Almeida.

A praça-forte de Almeida nos inícios do século XVIII voltava a assumir o seu antigo valor estratégico, face à Guerra de Sucessão de Espanha, entre 1701 e 1714, onde como engenheiro militar andou envolvido Azevedo Fortes. A coroa portuguesa apoiou a realeza do pretendente austríaco, o arquiduque Carlos de Áustria (1685-1740),




8.37 Vista da praça de Albuquerque em 1709, gravura de Rochefort, 1729.

as military engineer. The Portuguese crown supported the kingship of the Austrian suitor, Archduke Charles of Austria (1685-1740), who in March 1704 settled in Lisbon and, with Portuguese forces and even King D. Pedro II (1648-1706), moved to the city of Guarda in September

8.38 e 39 Decreto régio de instituição das Academias Militares de Elvas e de Almeida, Lisboa, 24 de dezembro de 1732 (Torre do Tombo)





8.40 Planta de Almeida com as obras interiores e exteriores delineadas, Manuel de Azevedo Fortes e José Fernandes Pinto Alpoim, 1732 (c.) (Direção do Serviço de Infraestruturas do Exército)

que em março de 1704 se instalou em Lisboa e, com forças portuguesas e, inclusivamente com o rei D. Pedro II (1648-1706), se deslocaram depois para a cidade da Guarda, em setembro, para daí conquistarem Ciudad Rodrigo e entrarem em Espanha. O projeto gorou-se e os monarcas regressaram a Lisboa, mas nessa altura, o engenheiro Azevedo Fortes deve ter visitado a praça de Almeida.

A importância estratégica de Almeida mantém-se assim ao longo do século XVIII, pelo que as grandes decisões de reabilitação do vasto conjunto amuralhado seriam sempre da responsabilidade do engenheiro-mor Manuel de Azevedo Fortes, nomeado em 1719, que ali assiste muitos meses em permanência, entre 1737 e 1738. Já então havia editado o seu *Engenheiro Português*, em 1728 e 1729, pelo que as obras de reformulação seguiram de perto o que escrevera 10 anos antes, não só no traçado geral das cortinas dos baluartes e das muralhas, tal como nos novos edifícios a levantar no interior da vila, mesmo em oposição ao então governador da praça de Almeida.

A presença de Azevedo Fortes tantos meses em Almeida, fazendo-se acompanhar dos melhores engenheiros então em Portugal, levaram a uma total reabilitação da praça-forte, por certo, com a correção da cintura geral amuralhada. Como era seu timbre, o rigor do desenho dos baluartes deve ter sido levado ao extremo e assim se justifica a planta que mandou levantar a José Fernandes Pinto Alpoim (1700-1765) que, com

to conquer Ciudad Rodrigo and enter Spain. The project fell through and the monarchs returned to Lisbon, but at that time, engineer Azevedo Fortes must have visited the Almeida square.

The strategic importance of Almeida is maintained throughout the 18th century and the great decision to rehabilitate the vast walled set would always be the responsibility of Chief Engineer Manuel de Azevedo Fortes, appointed in 1719, who stays there for a few months, between 1737 and 1738. He had already edited his *Engenheiro Português* in 1728 and 1729, so the reformulation works closely followed what he had written 10 years earlier, not only in the general layout of the curtains of the bulwarks and the walls, but also in the new buildings to be built inside the village, even facing the opposition of the governor of Almeida of that time.

The presence of Azevedo Fortes for many months in Almeida, being accompanied by the best engineers in Portugal, led to a total rehabilitation of the stronghold, of course, with the correction of the general walled enceinte. As was his mark, the rigour of the design of the bulwarks must have been taken to the extreme and this justifies the blueprint that José Fernandes Pinto Alpoim (1700-1765) was ordered to draw, which, with very few changes, presents the set we have today. In 1736 a new explosion occurred, this time in a warehouse of the bulwark of São Pedro and of this same year is the representation of the double ravelin in the plan of the fortress.

This new work campaign incorporated the construction of new barracks, where engineer Jacinto Lopes da Costa worked, which resembled the ones he had drawn for Moura and that he published at *Engenheiro Português*, later reformulated by Miguel Luis Jacob (c. 1710-1771), who dedicated part of his engineering career to Almeida, where he taught and eventually died. Everything seems to indicate that only the gates of São Francisco were finished and, although all ravelins had been initiated, only two, possibly those closest to the gates, were accessible and reinforced with masonry.





8.41 – Revelim Doble.

muito poucas alterações, apresenta ao conjunto que temos hoje. Em 1736 ocorreu uma nova explosão, desta vez num armazém do baluarte de São Pedro e data deste mesmo ano a representação do revelim dobre no plano da fortaleza. Será dessa campanha de obras a construção dos novos quartéis, onde teria trabalhado o engenheiro Jacinto Lopes da Costa, que seguem de perto os que desenhara para Moura e que publica já no *Engenheiro Português*, embora mais tarde reformulados por Miguel Luis Jacob (c. 1710-1771), que dedicaria uma parte da sua vida de engenheiro a Almeida, onde lecionou e viria a falecer. Ao que tudo indica apenas estavam concluídas as portas de São Francisco, e apesar de todos os revelins estarem iniciados só dois, possivelmente os das portas, estavam acessíveis e reforçados a cantaria.

Data desta campanha a proposta de construção de um cavaleiro sobre o baluarte de São João de Deus; uma conserva à frente do revelim dos Amores; uma tenalha frente à cortina entre os baluartes de São Pedro e de Santo António; de cofres para defesa do fosso frente a todas as cortinas exceto da anterior e das portas; de um paiol junto ao castelo; duas casernas à prova de bomba sob o terraplino entre os baluartes de São Francisco e de Santa Bárbara; da divisão do revelim de Santo António em dois corpos separados por fosso e dotados de uma porta a seguir a este; e da abertura de poternas nos baluartes de São Pedro, de São Francisco e cortina entre os baluartes de São João de Deus e de Santa Bárbara. A maior parte destas obras propostas, entretanto não foi executada, embora a maior parte viessem a ser levantadas nos anos seguintes.

Sabemos que teriam chegado ao Conselho da Guerra, em Lisboa, notícias sobre algum desentendimento entre o então governador de armas de Almeida e o engenheiro-mor do Reino, embora, infelizmente, não saibamos bem o que estava em causa. Podemos, no entanto, conjecturar várias razões e, a primeira e mais lógica, seria o rigor aplicado ao cumprimento do projeto de Manuel de Azevedo Fortes, que previa o aumento da diferenciação da segunda cintura de muralhas, com a definição de uma cintura magistral e acentuando assim o sistema de defesa em profundidade. De várias formas, acabava por recair sobre o Governador o trabalho, envolvendo técnicos que o mesmo não tinha e dinheiros que quase não existiam e que teria de desviar de outros lados.

Ora tendo o Engenheiro-mor se deslocado por várias vezes a Almeida, ali permanecendo me-




This campaign also included the proposal to build a cavalier over the bulwark of São João de Deus; a protection work in front of ravelin of Amores; a tenaille in front of the curtain between the bulwarks of São Pedro and Santo António; coffers for the defence of the ditch in front of all curtains except the mentioned earlier and those of the gates; a magazine near the castle; two bomb-proof barracks under the embankment between the bulwarks of São Francisco and Santa Bárbara; the splitting of the ravelin of Santo António into two structures separate by a ditch and with a gate; and of the opening of posterns in the bulwarks of São Pedro, São Francisco and the curtain between the bulwarks of São João de Deus and Santa Bárbara. Most of these proposed works, however, were not implemented, though most of them were to be lifted in subsequent years.

We know that the War Council in Lisbon received news on an alleged falling-out between the governor of Almeida at the time and the Kingdom's Chief Engineer, although, unfortunately, we do not know very well what was at stake. We can, however, conjecture several reasons, and the first and more logical would be the rigor applied to the project of Manuel de Azevedo Fortes, which foresaw the increase of the differentiation of the second set of walls, with the definition of a main set and thus accentuating the defence system in depth. In many ways, the Governor would end up responsible for the work, which involved technicians he did not have, and monies that were almost non-existent, and which he would have to divert from elsewhere.

Well, since the Chief Engineer travelled multiple times to Almeida, staying there for months, the pressure on the Governor was huge. In other sectors, such as the vaults of the gates of Cruz and contiguous guards house, we know that in 1738 repairs were being conducted for damages caused still during the Restoration War, while other interventions, such as the curving of the

8.42 – Planta do antigo convento para adaptação a quartel, Luís Miguel Jacob, 1768 (c.) (Direção do Serviço de Infraestruturas do Exército)

8.43 Planta e alçado das enfermarias do Hospital de São João de Deus, Luís Miguel Jacob, 1768 (c.) (Direção do Serviço de Infraestruturas do Exército)



8.44 Planta de Almeida com os ataques, Luís Miguel Jacob, 1764 (Direção do Serviço de Infraestruturas do Exército)

ses, a pressão sobre o governador devia ter sido enorme. Noutros sectores, como as abobadas das portas da Cruz e casa da guarda contígua, sabe-se que em 1738 se procedia a reparos de danos causados ainda na Guerra da Restauração, ao mesmo tempo que outras intervenções, como o encurvamento do trânsito da porta magistral, posterior à sua edificação em traçado reto, em 1728. Em 1746 e 1747 registam-se novas expropriações, que parecem documentar a continuidade das obras de implantação da fortaleza, enquanto, poucos anos depois, o terramoto de 1755 haveria de provocar fendas nos muros exteriores, denunciando a sua deficiente construção, além de arruinar os quartéis de infantaria, que Luís Miguel Jacob teria, depois, de reconstruir.

Até 1762 prosseguirá o movimento de terras em torno ao fosso, para a organização dos revelins e esplanada, bem como a execução dos revestimentos das escarpas em cantaria, enquanto, em paralelo, se executam as obras de urbanização

transit of the main gate, after it was built with a straight design in 1728. In 1746 and 1747 new expropriations were recorded, which seem to document the continuation of the fortress's construction works, whereas, a few years later, the 1755 earthquake would cause cracks in the external walls, denouncing its deficient construction, in addition to destroying the infantry barracks, which Luis Miguel Jacob would later have to rebuild.

Until 1762, the movement of earth around the ditch will continue, for the organisation of the ravelins and esplanade, as well as the execution of the covering of the escarpments in masonry, while, simultaneously, works for the urbanization of the stronghold and military support facilities were also being executed. It is known that in that year the fortress would already have its full form, even though the works continued, and Jean-Alexandre de Chermont (c. 1700-1770) would conduct the works for a short period of time. Colonel Chermont informed on some imperfections found in the stronghold, which he tried to correct with complementary works, and which he strongly recommends to his successor António Carlos Andreis (c. 1725-c. 1790), captain of engineering and skilled draughtsman, who would work in Cape Verde. Such works, however, would not be consensually accepted by the military engineers that followed, even when the pressure of an open conflict with the Spanish neighbours expresses an undeniable urgency.


In the context of the Seven Years War (1756-1763), also designated in Portugal as Fantastic War, in March 1762 Almeida's fortress had its complete form, although the ravelins, the esplanade and the parapets were not finished. In the period from 20th March to May of this year, works were directed by João Alexandre de Charmont. Engineers João Victoire Aliron de Sabione, Luís de Alincourt, Vasco José Charpentier, Pedro Vicente Vidal and António Carlos Andreis also worked there. The main square was conquered by the Spanish forces and then returned by the subsequent Peace Treaty, which came to take place in the complex Peninsular Wars, when portions of the walls were destroyed only to be built again. Throughout the nineteenth and twentieth centuries it would be abandoned and it was never the fortress of old again, given the contemporary strategic and tactical changes, but its general lines of "Ideal City", as a fortification of the pre- and post-Vauban tradition, and of "Regular Star" have remained as international fame to this day.

da praça e as construções de apoio militar. Sabe-se, com efeito, que nesse ano já a fortaleza ostentaria a sua forma completa, ainda que prosseguissem os trabalhos de conclusão, dirigindo os trabalhos, durante curtos meses Jean-Alexandre de Chermont (c. 1700-1770). Foi o coronel Chermont que informou algumas imperfeições que sentia na praça, que procuraria corrigir com obras complementares, que vivamente recomenda depois ao seu sucessor, António Carlos Andreis (c. 1725-c. 1790), capitão de engenharia e hábil desenhador, que prestaria depois serviço em Cabo Verde, mas que não seriam consensualmente aceites pelos engenheiros militares que se sucederiam, num quadro a que a pressão do conflito aberto com o vizinho espanhol imprimia uma indeclinável urgência.

No contexto da Guerra dos Sete Anos (1756-1763), também designado em Portugal por *Guerra Fantástica*, em março de 1762 a fortaleza de Almeida já tinha a sua forma completa, embora ainda não estivessem concluídos os revelins, a esplanada e os parapeitos do reparo. No período de 20 de março a maio desse ano, as obras foram orientadas por João Alexandre de Charmont. Nelas trabalharam ainda os engenheiros João Victoire Aliron de Sabione, Luís de Alincourt, Vasco José Charpententier, Pedro Vicente Vidal e António Carlos Andreis. A praça-forte chegou a ser conquistada pelas forças espanholas e depois devolvida pelo Tratado de Paz subsequente, o mesmo vindo a acorrer nas complexas Guerras Peninsulares, altura em que chegaram a ser derrubadas parte das cinturas de muralhas, mas depois de novo levantadas. Ao longo dos séculos XIX e XX viria a sofrer abandono, não voltando a ser a praça-forte de antigamente, dadas as alterações estratégicas e táticas contemporâneas, mas as suas linhas gerais de “*Cidade Ideal*”, de fortificação de tradição pré e posterior de Vauban, e de “*Estrela Regular*” mantiveram-se como fama internacional até aos nossos dias.

CONCLUSÕES

Nos primeiros anos do século XVI documentam-se no castelo de Almeida as mais evoluídas obras militares realizadas no espaço nacional sob D. Manuel I, projetadas pelo célebre mestre-de-obras biscainho Francisco Danzilho, equivalentes apenas às que então se erigiam no espaço ultramarino. A posterior praça de guerra abaluartada levantada no rescaldo da Restauração e da consagração da vila como sede do governo de armas da Beira, é indiscutivelmente umas mais singulares obras de engenharia militar então



CONCLUSIONS

In the first years of the 16th century, the most advanced military works carried out in the national space by D. Manuel I are documented in Almeida, projected by the famous Biscayan Master Francisco Danzilho, were equivalent only to those that were then built in the overseas colonies. The subsequent bulwarked stronghold erected, in the aftermath of the Restoration and the consecration of the village as the seat of the Beira government of arms, is undoubtedly one of the most unique military engineering works carried out at that time on this century-old frontier, concentrating much of the crown's investments in the region and joining pre-Vaubian concepts, improved by the Portuguese military engineering during the Expansion, and concepts of international military architecture, already published in Europe. The following vast war fronts still added successive urban and defensive devices, built until the Peninsular War, and Almeida gradually lost its military function.

Much of this vast historical heritage has reached our days, not only the military architecture, but also the legacy in terms of urban design and civil construction, in a state of remarkable conservation. This has made it possible to the conduction of comprehensive studies in these areas, as well as the inherent asset safeguard, valorisation and promotion, although clearly following the concepts and

8.45 The fortress of Almeida, on the Coa River, litografia de I. Luffman, Londres, 1811 (Biblioteca Nacional de Portugal)

realizadas nesta fronteira multissecular, concentrando boa parte dos investimentos da Coroa na região e juntando conceções pre-vaubianas, apuradas pela engenharia militar portuguesa ao longo da Expansão e conceções de arquitetura militar abaluartada internacional, entretanto divulgadas na Europa. As vastas frentes de guerra seguintes ainda acresceram sucessivos dispositivos urbanos e defensivos construídos até à Guerra Peninsular, a partir da qual Almeida foi perdendo a sua função militar.

Boa parte deste vasto património histórico chegou aos nossos dias, não apenas ao nível da arquitetura militar, como também do respetivo legado em termos de desenho urbano e do edificado civil, num estado de conservação assinalável. Tal facto tem permitido a realização de estudos de fôlego nestes domínios, bem como a inerente salvaguarda, valorização e animação patrimonial, embora seguindo evidentemente os conceitos e metodologias de cada época. Contudo, ao nível da arqueologia o panorama é um pouco mais pobre nos vários domínios, situação que é consentânea com o atraso desta disciplina em Portugal, sobretudo para as épocas medieval e moderna.

Esta realidade explica o reduzido número de intervenções realizado até ao momento, limitado a uma ação de valorização no castelo da vila e a escassas operações de salvaguarda na cerca abaluartada, que ainda assim demonstraram o grande potencial arqueológico existente. Aliás, o despovoamento sensível do sítio, subsequente à sua perda de importância militar, já em época contemporânea, permite antever a preservação de níveis arqueológicos num estado exemplar,

methodologies of each period. However, as far as archaeology goes, the panorama is a little poorer across the various domains, a situation that is in line with the backwardness of this discipline in Portugal, especially for the medieval and modern times.

Such reality explains the reduced number of interventions carried out up until now, limited to a valorisation action in the village's castle and sparse actions in the bulwarked fence, that still demonstrated the great archaeological potential. In fact, the sensitive depopulation of the site, following its loss of military importance, already in contemporary times, allows us to foresee the preservation of archaeological levels in an exemplary state, contributing to the extremely positive evaluation of the legacy in this area, such as the case of the ancient medieval and Renaissance castle.

The last years have witnessed a renewed interest in everything that concerns the Napoleonic Wars, with the international historical re-creation of the various fights, the restoration and rehabilitation of the old fortifications linked to these wars and the cultural reanimation of the ancient strongholds of the European frontiers. In view of the scientific meetings held over the last ten years in Almeida and Ciudad Rodrigo, in view of the entities that have been able to meet there, from Portugal, Spain, but with an interesting presence of Latin American and its representatives in the organs of ICOMOS, it seems that expectations have been satisfied.

The aggregation nucleus has been the set of the fortified perimeter of the stronghold of Almeida, which is largely isolated from dissonant annexed constructions, as it would have been in its military design of the seventeenth and eighteenth centuries, thus finding itself within what is called a Historic Urban Landscape. The set is also endowed with a magnificent set of apparatus gates and military support facilities, now adapted to different functions – Study Centres, museums, such as the Cultural History Museum of Almeida, etc., - in a progressive adaptation to an experience of contemporaneity that continues to allow for its habitability and enjoyment in this 21st century.

The work carried out from Almeida and small neighbouring villages, such as Castelo Mendo and Castelo Bom has deserved sincere inter-

9.46 Vista aérea de Almeida, 2008.



concorrendo para a avaliação extremamente positiva do legado existente neste domínio, como é exemplo o caso do antigo castelo medieval e renascentista.

Os últimos anos têm assistido a um redobrado interesse por tudo o que diga respeito às Guerras Napoleónicas, com a recriação histórica internacional dos vários combates, o restauro e a de reabilitação das antigas fortificações ligadas a estas guerras e a reanimação cultural das antigas praças-fortes das raíais europeias. Face às reuniões científicas efetuadas nos últimos dez anos em Almeida e Ciudad Rodrigo, atendendo às entidades que ali tem sido possível reunir, de Portugal, Espanha, mas com um interessante peso da América Latina e os seus representantes nos órgãos do ICOMOS, salvo melhor opinião, parece não se terem defraudado as expectativas.


O núcleo de agregação tem sido o conjunto do perímetro fortificado da praça-forte de Almeida, que se encontra em grande parte isolado de construções anexas dissonantes, como teria sido na sua conceção militar dos séculos XVII e XVIII, encontrando-se assim dentro daquilo que se designa por uma Paisagem Urbana Histórica, a *Historic Urban Landscape*. O conjunto é ainda dotado de um magnífico conjunto de portas de aparato e de instalações militares de apoio, hoje adaptadas a funções de Centros de Estudo, de instalações museológicas, Como o Museu Histórico Cultural de Almeida, etc., numa adaptação progressiva a uma vivência de contemporaneidade que continue a permitir a sua habitabilidade e rentabilização neste século XXI.

O trabalho levado a efeito a partir de Almeida e das pequenas aldeias anexas, como Castelo Mendo e Castelo Bom tem merecido rasgados elogios internacionais, tem ainda sido articulado dentro da raia luso-espanhola com o *ayuntamiento* de Ciudad Rodrigo, do antigo reino de Leão, cidade aliás especialmente ligada à História de Portugal e onde se refugiou a família de Diogo Lopes Pacheco, implicado no assassinato de D. Inês de Castro. Estes trabalhos têm ainda contado com o apoio do Real Fuerte de La Concepción, que adquirido por um privado, foi sujeito nos últimos anos a obras para o transformar em hotel pousada, mantendo a maioria das marcas históricas da sua quase destruição nas Guerras Peninsulares e que constitui hoje um “*caso de estudo*” a merecer uma especial reflexão, tudo tendo concorrido para tornar a fronteira internacional do Coa num polo de atividades histórico-culturais e patrimoniais de referência internacional.



national accolades. It has also been articulated within the Portuguese-Spanish frontier with the *ayuntamiento* of Ciudad Rodrigo, from the ancient kingdom of Leon, a town especially linked to the History of Portugal and where the family of Diogo Lopes Pacheco, involved in the murder of D. Inês de Castro, took refuge. These works have also had the support of the Real Fuerte de La Concepción, which having been acquired by a private owner, was underwent several works, in recent years, to transform it into an hotel, keeping most of the historical marks of its almost complete destruction during the Peninsular Wars and what now is being called a “case study”, worthy of special attention. This has all contributed to transform the Coa international frontier into a centre of internationally known historical-cultural and heritage activities.

8.47 Colubrina inglesa de ferro de 18 libras, arsenal inglês, 1580 a 1620 (c.), ou mesmo anterior, acidentada na explosão do paiol de Almeida de 24 de agosto de 1810 e recuperada nas escavações de 2007 (Museu Histórico Militar de Almeida).



PRINCIPAL ICONOGRAFIA E BIBLIOGRAFIA / MAIN ICONOGRAPHY AND REFERENCES

Manuscritos / Manuscripts: Arquivo Geral de Simancas, *Guerra y Marina*, legado 1465, MP y D 56-89; id., 2052, id., 28-60; Arquivo Histórico Militar, *Divisão 4*, 1-02-01; Biblioteca da Ajuda, 50-V-34; Biblioteca Pública e Municipal do Porto, “Tratado de Fortificação Regular e Irregular”, mss. de Miguel Luís Jacob, s/data; Biblioteca do Paço Ducal de Vila Viçosa, mss. 89; Biblioteca Nacional de Espanha, *Manuscritos*, 924; *Ministerio del Regno*, 43-68; Biblioteca Nacional de Portugal, *Iluminuras*, 192; Centro Geográfico do Exército de Espanha, *Ar.G bis T.6-C.4-131*; Direção do Serviço de Infraestruturas do Exército, *Gabinete de Estudos Arqueológicos de Engenharia Militar*, 543-1-2-2; Instituto dos Arquivos Nacionais, Torre do Tombo, *Casa Forte*, 159; *Chancelaria da Ordem de Cristo*, liv. 97; *Chancelarias Régias, D. Dinis*, liv. 2; *D. Manuel I*, liv. 9; *D. João IV*, liv. 23; *D. João V*, liv. 44; *Conselho da Guerra, Decretos*, 1660, maço 19-52 e 1705, 64-29; *Consultas*, 1657, 17, 1661, 20-7, 1670, 98-30, 1690, 59, 1698, 143-57A e 1732, 91; *Registos da Secretaria da Guerra*, liv. 5; *Corpo Cronológico*, Parte II, 16-25, *Gavetas*, 17, 6-16 e 18, 9-13; *Leitura Nova*, liv. 64; **Impressos / Printed:** ALVES, Alexandre, *Artistas e Artífices nas Dioceses de Lamego e Viseu*, Viseu, 2001; ARAÚJO, João Salgado de, *Sucessos militares das armas portuguesas em suas fronteiras...*, Lisboa, Paulo Craesbeck, 1644; ARMAS, Duarte de, *O Livro das Fortalezas*, edição fac-símile com introdução de Manuel da Silva Castelo Branco, Lisboa, Inapa e Torre do Tombo, 1997; BARRENTO, António Martins e CARVALHO, José Vilhena de, *A Praça de Almeida na “Guerra Fantástica”*, coleção Bicentenário da Guerra Peninsular, Câmara Municipal de Almeida, 2006; BERGER, José Paulo, “A Fronteira da Beira e a Defesa do Território: Cartografia, Fortificação e Arquitectura Militar dos Séculos XVIII-XIX”, in *CEAMA*, n° 3, revista do Centro de Estudos de Arquitectura Militar de Almeida, Câmara Municipal de Almeida, 2009, pp. 23-40; BORGES, Moutinho, *Almeida: entre o Côa e os Castelos... no caminho das invasões. Aldeias históricas de Portugal*, Câmara Municipal de Almeida, 1998; CAMPOS, João, *Almeida: As coberturas das “casamatas”*, Câmara Municipal de Almeida, 2006; Id., *Almeida. Portas e poternas da Praça-Forte*, id., 2007; Id. coord., *Almeida: Candidatura das fortificações abaluartadas da raia luso-espanhola a património mundial*, UNESCO, idem, 2009; Id., *Almeida: três pontas notáveis numa estrela singular*, ib., 2012; Id., *Almeida, O Castelo de D. Dinis e a Fronteira de Portugal*, id., 2013; Id., “Significado histórico da fronteira portuguesa”, in revista *CEAMA*, n° 14, Câmara Municipal de Almeida, 2016, pp. 60-69; CARVALHO, José Vilhena de, *Almeida, Subsídios para a sua História*, 2. Vols., Viseu, 1973; Id., *O castelo de Almeida: origem, história e destruição, controvérsias*, Rio de Janeiro, s.n., 1994; COBOS, Fernando, “Pallas y Minerva, militares e ingenieros en la corona española en el siglo XVI” en *Actas del Congreso Internacional Fortezze d’Europa. Forme, professioni e mestieri dell’architettura difensiva in Europa e nel Mediterraneo spagnolo*. L’Aquila (Italia) 2004; ib., “Dessins de fortification dans “Os desenhos das antigualhas” du português Francisco de Holanda (1538-1540)”. *Actas de las jornadas de estudio Atlas militares manuscrits europeens*. Paris 2004; ib., “Los ingenieros y las Escuelas de Fortificación Hispánicas en Europa y América”, in *CEAMA*, n° 1, ib., 2008, pp. 39-60; Henrique de Villegas, the first great Portuguese treatise writer on Fortification in the 17th century” *CEAMA* n° 10, ib., 2013, pp. 181-200; COBOS, Fernando e CAMPOS, João, *Almeida / Ciudad Rodrigo. A Fortificação da Raia central*, ed. bilingue, Câmara Municipal de Almeida, Consórcio Transfronteiriço de Cidades Muralhadas, 2013; CONCEIÇÃO, Margarida Tavares da, *Da Vila*

Cercada à Praça de Guerra. Formação do Espaço Urbano em Almeida (séculos XVI-XVIII), Lisboa, Livros Horizonte, 2002; DIAS, Pedro, “Fortificações abaluartadas de Almeida”, in CAMPOS, ob. cit., 2009, pp. 125-143; MENESES, D. Luís de, conde Ericeira, *História de Portugal Restaurado*, 2 vols., Lisboa, João Galvão e Miguel Deslandes, 1679 e 1698; FORTES, Manuel de Azevedo, *Tratado do modo o mais fácil e o mais exacto de fazer as cartas geográficas*, Lisboa, Pascoal da Silva, 1722; *O Engenheiro Português*, 2 vols., ib., Manuel Fernandes da Costa, 1728 e 1729; ib., *Logica racional, geométrica e analytica*, ib., José António Plates, 1744; GONÇALVES, Luís Jorge Rodrigues, *Os castelos da Beira interior na defesa de Portugal (séc. XII - XVI)*, [dissertação de mestrado], Lisboa, Faculdade de Letras de Lisboa, 1995; MALLET, Alain Manesson, *Les Travaux de Mars ou l’Art de la guerre, avec un ample détail de la milice des Turcs, tant pour l’attaque que pour la défense des places*, 3 vols., Paris, Denniz Thierry, 1671; ib., *Description de L’Univers*, 5 vols., ib., 1683; MOREIRA, Rafael, “Do Rigor Teórico à Urgência Prática: a Arquitectura Militar”, in MOURA, Carlos, dir., *História da Arte em Portugal*, vol. 8, *O Limiar do Barroco*, Lisboa, Alfa, 1986; NUNES, António Lopes Pires, *Dicionário de Arquitectura Militar*, Casal de Cambra, Caleidoscópio, 2005; PAGAN, Blaise Francois, *Les fortifications du comte de Pagan*, Paris, Chez Cardin Besogne, 1645; PFEFFINGER, Mr., *Fortificaçam moderna ou recopilção de diferentes methodos de fortificar de que usam na Europa os Espanhoes, Franceses, Italianos & Holandeses com hum dictionario alfabético dos termos militares, offensa, & defensa de praças, construcçoens de baterias & minas, & forma de aquartelar exercitos, composto na língua francesa por Mr. Pfeffinger & traduzido por ordem de S. Magestade, que Deos guarde*, 2 vols. tradução de Manuel de Azevedo Fortes e Manuel da Maia, da obra de Johann Friedrich Pfeffinger (1667-1730) de 1698, Lisboa, 1713; PIMENTEL, António Filipe, “A Porta Central do Reino: relevância epistemológica das fortificações de Almeida”, in CAMPOS, ob. cit., 2009, pp. 40-52; PIMENTEL, Luís Serrão, *Método Lusitânico de desenhar as fortificações das praças regulares e irregulares*, Lisboa, António Craesbeck de Mello, 1680; QUINTA, Ana Luísa, *A Fortaleza de Almeida. Uma perspectiva arquitetónica*, Câmara Municipal de Almeida, 2008; RODRIGUES, Adriano Vasco, “Importância cultural e estratégica de Almeida ao longo do tempo”, in CAMPOS, ob. cit., 2009, pp. 60-90; TEIXEIRA, “Almeida: o potencial arqueológico de um espaço de guerra multiseccular”, in CAMPOS, ob. cit., 2009, pp. 53-59; VALLA, Margarida Helena de la Féria, *Os Engenheiros Militares no Planeamento das Cidades, entre a Restauração e D. João V, 1640-1750*, 2 vols., dissertação de doutoramento em Letras (História da Arte), Lisboa, 2007; VILLE, Antoine de, *Les Fortications du Chevalier Antoine de Ville, Toulosain, contenans la maniere de fortifier toute sorte de places tant regulierement, qu’irregulierement*, Lyon, Chez Irenne Barlet, 1628; ib., *O Governador de Praças de Antonio de Ville Tolozano*, tradução de Manuel da Maia e de Manuel de Azevedo Fortes, Lisboa, António Pedro Galvão, 1708; VITERBO, Sousa, *Dicionário Histórico e Documental dos Arquitectos, Engenheiros e Construtores Portugueses*, 3 vols., Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1988.

8.48 Cartaz da entrada do Museu Histórico Militar de Almeida, 2015

